

NOWE

Gold Trade

Przedmiar robót

Przebudowa nawierzchni jezdni w związku z realizacją zadania ITS
Roboty podstawowe

NAZWY I KODY CPV

**45233000-9 Roboty w zakresie,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad**

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Ul. J. Kantorówny 2a Katowice

Opracował:

Maciej Łuczak

Katowice, czerwiec 2023

Przedmiar robót

1. Roboty rozbiórkowe - uwaga zakresem objęte jest 9 skrzyżowań zgodnei z planami sytuacyjnymi		
1	Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 15 cm	100,00 m
2	Kalkulacja własna Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 12 cm	200,00 m ²
3	Kalkulacja własna Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 7 cm	3 500,00 m ²
4	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km na bazę MZUiM	269,00 m ³
5	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	2 421,00 m ³
2. Jezdnia wzmocnienie - uwaga zakresem objęte jest 9 skrzyżowań zgodnei z planami sytuacyjnymi		
6	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	3 700,00 m ²
7	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	3 700,00 m ²
8	KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny	300,00 t
9	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	200,00 m ²
10	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	200,00 m ²
11	KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm	200,00 m ²
12	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	3 500,00 m ²
13	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	3 500,00 m ²
14	KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm	3 500,00 m ²
15	KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm	3 500,00 m ²
16	KNR 2-31 1106-01-034 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt	75,00 t
3. Roboty różne - uwaga zakresem objęte jest 9 skrzyżowań zgodnei z planami sytuacyjnymi		

Gold Trade

17	<i>Kalkulacja własna Wykonanie pętli indukcyjnych (Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm, Wykonanie pętli indukcyjnych przewodem Lgs 1,5mm2, Zalanie rowków pętli indukcyjnych masą zalewową, Montaż muf kablowych żelowych, Połączenie pętli z feederem, Badanie i regulacja pętli indukcyjnej)</i>	<i>1 400,00 m</i>
18	<i>Kalkulacja własna Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót (opracowanie wdrożenie, utrzymanie i likwidacja) - uwaga należy wycenić dla każdego z zadań</i>	<i>1,00 kpl</i>
19	<i>KNR 2-31 1406-02-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych</i>	<i>17,00 szt</i>
20	<i>KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych</i>	<i>16,00 szt</i>
21	<i>KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych</i>	<i>18,00 szt</i>