

UWAGA!
Projektowana balustrada klatki schodowej znajduje się w nowszej części Szkoły Podstawowej w Sławie. Wszystkie elementy wykonać ze stali nierdzewnej AISI 304, szlifowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. N 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). Zastosowano pionowe poprzeczki oraz zabezpieczenia, które uniemożliwią wspinanie się na balustradę oraz zsuwania się po poręczy. Maksymalny prześwit oraz wymiary pomiędzy poszczególnymi elementami wypełnienia balustrady powinny wynosić 0,12 m. Minimalna wysokość balustrady, mierzona od wierzchu poręczy, wynosi 1,1 m.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.O.
LASOCICE, ul. SZKOLNA 16
64-100 LESZNO
NIP 697-22-25-959
e-mail: tempus@tempus.pl
www.tempus.pl

OBIEKT
PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FRANCISZKA NIEWIDZIAŁY W SŁAWIE PRZY UL. ODR. WOJSKA POLSKIEGO 16
SŁAWA
Działka nr 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 211/7 i 212/1

INWESTOR
GMINA SŁAWA

ADRES
Ul. Henryka Pobożnego 10, 67 - 410 Sława

NAZWA RYSUNKU
KLATKA SCHODOWA- PRZEKRÓJ I-I

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektudo celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

PROJEKTANT KONSTRUKCJA	inż. TOMASZ KACZMAREK Uprawnienia nr WKP/0279/PWOK/09 w specjalności konstrukcyjnej		SKALA 1:25
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Agnieszka Knop		NR RYS. 4
DATA OPRACOWANIA GRUDZIEŃ 2020	BRANŻA BUDOWLANA		STRONA