

Zamawiający:

GMINA JELCZ-LASKOWICE

ul. W. Witosa 24

55-220 Jelcz-Laskowice

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: postępowania pn. **Przebudowa holu wejściowego na punkt podawczy oraz pomieszczeń biurowych na parterze budynku UMiG w Jelczu-Laskowicach - likwidacja barier architektonicznych**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz punktu podawczego należy skalkulować w oparciu o projekt techniczno-wykonawczy czy w oparciu o "zestawienie wyposażenia" załączone do dokumentacji przetargowej. W projekcie jest mowa o 46 szt. szaf natomiast w zestawieniu 32 szt.2. W projekcie instalacji elektrycznych jest konieczność wykonania bruzdowania ścian i podłogi w celu ułożenia kabli elektrycznych zasilających nowe oświetlenie oraz kasety elektryczne zlokalizowane w podłodze przy każdym biurku.

Odpowiedź:

Zgodnie z wykazem wyposażenia należy dostarczyć 32 szafy wysokie na segregatory. Ponadto w przedmiocie zamówienia należy uwzględnić dodatkowe wyposażenie według opisu w PTW:

- pkt. 5.5.1 - wyposażenie punktu obsługi klienta:
 - biurko B1 pracownika punktu obsługi - biurko wykonane z płyty meblowej z okleina drewnopodobną jasnoszarą, obrzeżem frezowanym o gr. 2 mm - blat biurka o grubości 3,6 cm, biurko na nogach metalowych lakierowanych na kolor jasnoszary, wymiary jak na rys. A-04,

- regał na segregatory zamykany wymiary orientacyjne 185x80x46cm wykonany z płyty meblowej z okleiną drewnopodobną jasnoszarą, zamykany na kluczyk 2kpl.
- regał wbudowany w zamurowany otwór ścienny wykonany z płyty meblowej z okleiną drewnopodobną jasnoszarą wykonany na wymiar otworu, zamykany na kluczyk 2 kpl.,
- pkt. 5.5.2 wyposażenie agencji banku:
 - biurko B2 pracownika punktu obsługi - biurko wykonane z płyty meblowej z okleiną drewnopodobną jasnoszarą, obrzeżem frezowanym o gr. 2 mm - blat biurka o grubości 3,6 cm, biurko na nogach metalowych lakierowanych na kolor jasnoszary,
 - regał na segregatory wymiary orientacyjne 185x80x46cm, wykonany z płyty meblowej z okleiną drewnopodobną jasnoszarą, zamykany na kluczyk 2 kpl.,
- pkt. 5.5.4 Wyposażenie korytarza K2:
 - szafę wbudowaną w zamurowany otwór drzwiowy, wykonany z płyty meblowej z okleiną drewnopodobną jasnoszarą wykonany na wymiar otworu, zamykany na kluczyk 2 kpl.

Pytanie 2:

Czy przewiduje się prace budowlane polegające na szpachlowaniu bruzd oraz malowaniu ścian i sufitów w danych pomieszczeniach? Jeśli tak to jaka ilość m² ścian i sufitów ? - brak tych danych w projekcie?

Odpowiedź:

Tak - należy przewidzieć szpachlowanie bruzd oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach Wydziału opłat i podatków - pom. 20A, 20B, 21A, 21B oznaczone na rys. A- 02 PTW [powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 71,05m² +9,73m² +21,93m² +9,76m²=112,47m², wys. pomieszczeń 20A, 20B - 4,30m, wys. pomieszczeń 21A, 21B – 4,03m (sklepienie łukowe)]. Łączna ilość powierzchni m² ścian i sufitów to ok. 440 m².

Pytanie 3:

Czy przewiduje się prace budowlane polegające na uzupełnieniu bruzd w podłodze i wymianę okładzin podłogi w pomieszczeniach biurowych ? Jeśli tak to jaka ilość m² podłogi i jakie okładziny na podłogi ?

Odpowiedź:

Tak - w pomieszczeniach Wydziału opłat i podatków - pom. 20A, 20B, 21A, 21B oznaczone na rys. A- 02 PTW (łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 71,05m²+9,73m²+21,93m²+9,76m²=112,47m².

Należy przewidzieć następujące prace:

- skucie gresu w pom. 20A na powierzchnia ok. 9,5 m²,

- rozebranie wykładziny dywanowej w pom. pom. 20A, 20B, 21A, 21B łącznie ok. 102,97m²,
- szpachlowanie bruzd w podłodze, wykonanie cienkiej wylewki samopoziomującej wzmocnionej mikrobrojeniem rozproszonym na pow. 112,47 m²,
- ułożenie (przyklejenie) atestowanej wykładziny podłogowej z polichloru winylu do wnętrza spełniającej wymagania normy zharmonizowanej EN 14401:2004 z przeznaczeniem do stosowania w budynkach użyteczności publicznej (np. Tarkett lub równoważne). Kolor i wzór do zatwierdzenia przez Zamawiającego na etapie wykonania. Antypoślizgowość R10, grubość całkowita min.2,50mm, grubość warstwy użytkowej min. 0,70mm. Łączna ilość wykładziny 112,47m² plus cokoły wywijane w trakcie układania o wysokości min. 7 cm.

Zamawiający informuje, że wydłużył w dniu 25.09.2024 r. termin składania ofert.

Z upoważnienia Burmistrza,
Ilona Wróblewska
Stanowisko ds. zamówień publicznych