



PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DROGI LEŚNEJ NR INW.: 220/1565 W NADLEŚNICTWIE ŚWIERADÓW, LEŚNICTWIE CZERNIAWA

Obiekty: Droga leśna zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Świeradów, leśnictwa Czarniawa

Inwestor: Nadleśnictwo Świeradów
ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów - Zdrój

CPV – 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Opracował	mgr inż. Aleksander Lorych	upr. nr 36/98/JG kontr. bud. bez ogran.	
-----------	----------------------------	--	--

Jelenia Góra, 05.04.2024

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi leśnej nr inw. 220/1565 w leśnictwie Czerniawa. L=742mb
ADRES INWESTYCJI : Świeradów Zdrój - Czerniawa
INWESTOR : Nadleśnictwo Świeradów
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów-Zdrój
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Aleksander Lorych
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Aleksander Lorych
DATA OPRACOWANIA : 05.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT DROGI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO: ROBOTY WG TECHNOLOGII RECYKLERA			
1	D-05.02.01a/ d.1 D-05.01.04a	Remont nawierzchni z kruszywa łamanego poprzez uzupełnienie kruszywa, frezowanie z mieszaniem recyklerem, profilowanie równiarkami do właściwego przekroju poprzecznego i zagęszczenie walcami drogowymi. 715,00*4,00	m ² m ²	 2 860,00	
				RAZEM	2 860,00
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ODWODNIENIOWE			
2	D-08.05.00 d.2	Wymiana uszkodzonych wodospustów drewnianych na winylowe poprzez demontaż istniejącego i zabudowę nowego wodospustu winylowego w obudowie betonowej. 24,00	m m	 24,00	
				RAZEM	24,00
3	D-06.04.01 d.2	Udrożnienie, oczyszczenie i wydłużenie odprowadzeń z wodospustów na skarpę 20,3*0,15	m m	 3,05	
				RAZEM	3,05
4	D-06.04.01 d.2	Renowacja rowu przydrożnego poprzez wykoszenie poboczy i rowu z trawy i porostów z wyprofilowaniem skarp i dna, oczyszczenie dna z namułu, z wywozem i składowaniem urobku 742,00*2	m m	 1 484,00	
				RAZEM	1 484,00