

**Biuro Projektowe KAROL WYRZYKOWSKI
UL. H. SIENKIEWICZA 4, 28-210BOGORIA**

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej"
ADRES INWESTYCJI : Bukowa dz. nr. 563,
28-221 Osiek INWESTOR : GMINA OSIEK
ADRES INWESTORA : UL.RYNEK 1, 28-221 OSIEK
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Karol Wyrzykowski
DATA OPRACOWANIA : Październik 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania; październik 2021

Data zatwierdzenia: październik 2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Docieplenie budynku styropianem wraz z wyprawą elewacyjną			
1 d.1	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styro- pianowymi gr. 10 cm metodą lekką-moką wraz z przygo- towaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyj- nej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 568,28	m2 m2	 568,280	
				RAZEM	568,280
2 d.1	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me- todą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo- wym 211,5	m m	 211,500	
				RAZEM	211,500
3 d.1	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne 0,22*(1,68*43)	m2 m2	 15,893	
				RAZEM	15,893
2		Stołarka okienna			
4 d.2	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno- rozwierane z PCV o pow. ponad 1.5 m2 – z obróbką obsadzenia 1,68*2,03*19 + 1,27*1,7*13	m2 m2	 92,865	
				RAZEM	92,865
5 d.2	kalk. własna	Dotawa i montaż nawiewników higrosterowalnych 33	szt szt	 33,000	
				RAZEM	33,000
3		Docieplenie dachu wraz z remontem kominów			
6 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 196,69	m2 m2	 196,690	
				RAZEM	196,690
7 d.3	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 196,69	m2 m2	 196,690	
				RAZEM	196,690
8 d.3	KNR-W 2- 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm 17	m m	 17,000	
				RAZEM	17,000
9 d.3	KNR-W 2- 02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm 7,7*2	m m	 15,400	
				RAZEM	15,400
10 d.3	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i ce- mentowo-wapiennej 4,00	m3 m3	 4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.3	KNR-W 4- 01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		

		4,39	m3	4,390	
				RAZEM	4,390
12 d.3	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
4		Instalacja alarmowo-monitorująca			
13 d.4	kalk. własna	monitoring 6 kamer zewn. + 4 kamery wewn., monitor	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

- 2 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Instalacja fotowoltaiczna			
14 d.5	kalk. własna	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Zbiornik na nieczystości ciekłe			
15 d.6	kalk. własna	Zbiornik na nieczystości ciekłe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000