
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45321000-3 Izolacja cieplna
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : WZMOCNIENIE STROPU POD KOLUMNĘ CHIRURGICZNĄ W BLOKU OPERACYJNYM POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W BRANIEWIE
ADRES INWESTYCJI : Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie
INWESTOR : Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie
ADRES INWESTORA : Moniuszki 13, 14-500 Braniewo
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Magda Wierzbicka
DATA OPRACOWANIA : Październik 2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania
Październik 2023

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4510000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 13-23	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m ³		
d.1	0106-08	1.0*6.1*0.24*2	m ³	2.928	
				RAZEM	2.928
2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	1.0*6.1*2	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - gruntowanie	m ²		
d.1	2611-02	poz.2	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
2	45223100-7	STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA			
4	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco	m ²		
d.2	0604-03	1.0*6.1*2	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
5	TZKNBK	Wiercenie otworów o śr. 22 mm wiertarką kolumnową na głęb.15 mm	szt.		
d.2	XXIV 3206-05	4*2+4*2+4*2	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
6	TZKNBK	Wiercenie otworów o śr. 20 mm wiertarką kolumnową na głęb.15 mm	szt.		
d.2	XXIV 3206-05	6*2	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	TZKNBK	Wiercenie otworów o śr.20 mm wiertarką ręczną elektryczną na głęb. 10 mm	szt.		
d.2	XXIV 3215-04	8*4	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
8	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 20 cm śr. 20 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
d.2	0101-01	0.15*4*4	cm	2.400	
				RAZEM	2.400
9		Osadzenie kotew długości 290mm o śred. 16mm w otworach o śr. 20mm , z wypełnieniem szczelin żywicą epoksydową	szt		
d.2	kalk. własna	8*2	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 22 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym	cm		
d.2	0102-01	0.25*4*2	cm	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych	m ²		
d.2	1513-07	powierzchni ponad 0.5 m2	m ²	9.600	
	-HEB 100	6.0*0.10*4*4	m ²	2.114	
	-blacha gr.15mm	0.63*0.63*2+0.55*0.60*4	m ²	0.080	
	-blacha gr.10mm	0.1*0.10*8			
				RAZEM	11.794
12		Montaż konstrukcji wporczej	t		
d.2	kalk. własna	6.0*4*0.0204	t	0.490	
	-HEB 100	[0.63*0.63*2+0.55*0.60*4]*0.1177	t	0.249	
	-blacha gr.15mm	0.1*0.10*8*0.078	t	0.006	
	-blacha gr.10mm				
				RAZEM	0.745
13	KNR 4-06	Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą przy grubości materiału powyżej 8 do 10 mm	m spoiny		
d.2	0202-04	0.60*2*4	m spoiny	4.800	
	analogia				
				RAZEM	4.800
14	KNR 4-06	Skręcanie połączeń śrubami śr. 20 mm	szt.		
d.2	0112-01	4*2	szt.	8.000	
	analogia				
				RAZEM	8.000
15	KNR 4-06	Skręcanie połączeń śrubami śr. 16 mm	szt.		
d.2	0112-01	6*2	szt.	12.000	
	analogia				
				RAZEM	12.000
3	45321000-3	ODTWORZENIE IZOLACJI CIEPLNEJ STROPODACHU			
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne z płyt styropapy 031 gr.24cm poziome na wierzchu konstrukcji	m ²		
d.3	0609-02	poz.2	m ²	12.200	
	analogia				
				RAZEM	12.200
4	45261210-9	ROBOTY POKRYWCZE			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.4	0504-02	poz.2	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200