

Gmina Miechów

ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
tel. 41 388 25 30, 41 388 25 00
NIP 659-000-36-97
ZP.271.8.24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej p.z.p.

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ I NADBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU "ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY" PRZY UL. SZPITALNEJ 1 W MIECHOWIE”.

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Na rysunku A2 oznaczona jest ścianka akustyczna, natomiast w projekcie ani przedmiarze nie jest wspomniana. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

W budynku pomiędzy pomieszczeniami 2.22 a 2.23 należy wykonać ściankę przesuwną (składaną). Należy zastosować prefabrykowany system niezależnych paneli, łączonych na pióro wpust za pomocą listwy magnetycznej i jeżdżących po szynie nośnej zamontowanej do podciągu, brak szyny w posadzce, panele składowane na parkingu. Wykończenie powierzchni w kolorze białym za pomocą płyty melaminowanej, izolacyjność akustyczna min. 44 dB.

Projektowaną ściankę przesuwą (akustyczną) należy uwzględnić w pozycji przedmiaru 4.3.1 (drzwi wewnętrzne). Powierzchnia projektowanej ścianki to 9,25 m².

BURMISTRZ

mgr Dariusz Marczewski

3