



## PRZEKRÓJ I - I



Konstrukcja  $KR2 = 0,65 \times 0,8 = 0,52 \text{ m}$  min. Przyjęto 0,52 m.

- 1 Proj. krawężnik betonowy 15x22 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15
- 2 Proj. opornik betonowy 10x30 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15
- 3 Proj. podsypka z piasków różnoziarnistych lub pospółki z zagęszczeniem, gr. 5 cm
- 4 Proj. materac filtracyjno separacyjny z pospółki  $U \geq 4$  o uziarnieniu 0/32 mm wraz z zagęszczeniem gr. 15 cm  
Zbrojenie materaca z obu stron z geotkaniną, mocowanie do podłoża szpilkami
- 5 Proj. geokrata komórkowa o komórkach ok. 20x20 cm gr. sekcji 10 cm wraz z mocowaniami
- 6 Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uz. 0/32 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm (wypełnienie geokraty)
- 7 Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uz. 0/32 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm (nadsypka geokraty)
- 8 Proj. nawierzchnia z kostki betonowej ażurowej gr. 8 cm na podsypce grysowej o granulacji 0-5 mm gr. 3 cm wypełnienie szczelin grysem 0-5 mm
- 9 Proj. nawierzchnia z kostki betonowej pełnej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
- 10 Proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności
- 11 Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 20 cm
- 12 Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 21cm
- 13 Proj. WUP warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej o gr. 25 cm

## PRZEKRÓJ II - I



Jednostka projektowa:		"VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kasztanowa27A, 62-066 Granowo		Inwestor:  Gmina Rakoniewice Osiedle Parkowe 1 62-067 Rakoniewice	
Obiekt:  <b>Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Głodno</b>					Data:  10.2022
Nazwa rysunku:  Przekroje konstrukcyjne drogi					Skala:  1:50
Projektant:		Nr Uprawnień:		Podpis:	
mgr inż. Barbara Kosmacz		WKP/0252/PWOD/07			
Asystent projektanta:					Nr rys.  <b>3</b>