
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej na terenach inwestycyjnych w m Olimpia Gmina Brudzew
ADRES INWESTYCJI : Olimpia- dz. nr. 77/2; 64/11; 166
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29 , 62-720 Brudzew
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
droga gminna Olimpia (384m)						
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,384		
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	27,00		
3 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	19,00		
4 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	33,00		
5 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki i podbudowy wyspy z kostki z betonu	m ³	11,50		
6 d.1	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników i wyspy z betonowej kostki brukowej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z oczyszczeniem do powtórnego wbudowania	m ²	45,00		
7 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (miejsca nawiązań profilów poprzecznych)	m ²	50,00		
8 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odkład Wykonawcy - beton gruz (krawężniki, obrzeża, ławy betonowe) - 6m ³ - gruz bitumiczny (destrukty) - 2,5m ³	m ³	8,50		
Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6				
9 d.2	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi, usunięcie ziemi roślinnej z części pasa drogowego (darniny) gr. do 20cm z odwozem na odkład Wykonawcy (0,20*384*9)+(0,2*2*4,5*16)+32	m ³	753,00		
10 d.2	KNR 2-01 0201-06	Roboty ziemne w wykopie wykon.koparkami przedsiębiornymi w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi z odwozem na odkład na miejscu	m ³	145,00		
11 d.2	KNR 1 0318-01	Formowanie i zagęszczenie nasypów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) korpus drogowy (pobocza) śr.grubość ok.0,45m 2*348+15*(0,45*(1+1,5/2))	m ³	450,00		
12 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	760,00		
13 d.2	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatk za każde nast. 5 cm humusu	m ²	760,00		
Razem dział: II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6						
3		III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2				
14 d.3	KNR 2-01 0201-05 D-02.01.01	Wykopy pod koroną dróg pod sączki, roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi w gr.kat. III z transp.urobku na odl. Wykonawcy 3*10*0,4*0,4+3*1*1*1,2	m ³	8,40		
15 d.3	KNR 4 1417-02	Sączki (studzienki) z rur PPS8 średnicy 40cm z wypełnieniem kamieniem polnym 20-50mm i filtrującą zasypką żwirową (lokalizacja wg potrzeb)	szt	6,00		
16 d.3	KNR 2-31 0605-06 D-06.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi drogi - rury PP SN8 o średnicy wewnętrznej 20 cm z wieciem do studzienek odsączających (lokalizacja jw) 3*10	m	30,00		
17 d.3	KNR 1 0318-01 D-02.03.01 D-06.02.01 D-03.01.01	Zasypywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m ³	2,80		
Razem dział: III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2						
4		IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7				
18 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy w gruncie kat. I-IV 384*6,30+2*3,50*15,30+33+2*384+18	m ²	3347,00		
19 d.4	KNR 2-31 0113-01	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 (materiał z węzła betonarskiego) - grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm, powierzchnia jezdni 384*6,30+2*3,50*15,30+33	m ²	2561,00		
20 d.4	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa 20 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	2561,00		
21 d.4	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa 10 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	2561,00		
Razem dział: IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5		V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7				
22 d.5	KNNR 6 1005-01 D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 (obustronnie po ok 1m od krawędzi) 384*2+16	m ²	402,00		
23 d.5	KNR 2-31 0310-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3-KR6, grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	2503,00		
24 d.5	KNNR 6 1005-01 D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 (na całości)	m ²	2606,00		
25 d.5	KNR 2-31 0310-05 D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu SMA11 KR3-KR6 - warstwa ścieralna 5cm po zagęszczeniu 2446+160	m ²	2606,00		
26 d.5	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - warstwa 15 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	788,00		
Razem dział: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
6		VI OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8				
27 d.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3,00		
28 d.6	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2	szt.	5,00		
Razem dział: VI OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
7		VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0				
29 d.7	KNR 2-01 0119-03 01 D-01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt	1,00		
Razem dział: VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: