



Rodzaj namiotu		3x3 z ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3b_1
Lokalizacja		NON COM / AGH
Namiot przeznaczony dla działu		Security
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociężenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowania ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3b_2
Lokalizacja		NON COM / AGH
Namiot przeznaczony dla działu		Security
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociężenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3b_3
Lokalizacja		NON COM / AGH
Namiot przeznaczony dla działu		Security
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociężenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowania ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3b_4
Lokalizacja		NON COM / AGH
Namiot przeznaczony dla działu		Security
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociężenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3b_5
Lokalizacja		NON COM / AGH
Namiot przeznaczony dla działu		Security
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociężenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowania ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3b_6
Lokalizacja		NON COM / AGH
Namiot przeznaczony dla działu		Security
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociężenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowania ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3b_7
Lokalizacja		NON COM / AGH
Namiot przeznaczony dla działu		Security
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego docięcia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowania ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3b_8
Lokalizacja		NON COM / AGH
Namiot przeznaczony dla działu		Security
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego docięcia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowania ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3b_9
Lokalizacja		NON COM / AGH
Namiot przeznaczony dla działu		Security
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego docięcia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowania ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3b_10
Lokalizacja		NON COM / AGH
Namiot przeznaczony dla działu		Security
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociężenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowania ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3b_11
Lokalizacja		NON COM / AGH
Namiot przeznaczony dla działu		Security
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego docięcia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowania ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_1
Lokalizacja		NON COM / AGH
Namiot przeznaczony dla działu		Security
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x6 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x6d_1
Lokalizacja		NON COM / AGH
Namiot przeznaczony dla działu		Security
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	6
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	18
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
	Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.	
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociężenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	WYMAGANE
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	WYMAGANE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x6 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x6d_2
Lokalizacja		NON COM / AGH
Namiot przeznaczony dla działu		Security
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	6
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	18
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
	Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.	
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	WYMAGANE
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	WYMAGANE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu			Nazwa na mapie	Dział	ilość	SUMA	Możliwość wcześniejszej mobilizacji	Możliwość rozpoczęcia montażu	Gotowość do użytkowania	Demontaż	Demontaż końcowy termin	Ilość dni najmu		Nr na zwykłych mapach	Oświetlenie	Prąd (zasilanie innych urządzeń niż światło)	Ile kW (jakie urządzenia)
Wymiar	Kategoria	Opis															
3x3	a	bez ścian bocznych	3x3a_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			3x3a_2	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			3x3a_3	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
				NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
				NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
				NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
				NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
	b	z ścianami bocznymi		NONE		11	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			3x3b_1	Security	1		TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19		S	NIE	NIE	
			3x3b_2	Security	1		TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19			NIE	NIE	
			3x3b_3	Security	1		TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19			NIE	NIE	
			3x3b_4	Security	1		TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19			NIE	NIE	
			3x3b_5	Security	1		TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19			NIE	NIE	
			3x3b_6	Security	1		TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19			NIE	NIE	
			3x3b_7	Security	1		TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19			NIE	NIE	
			3x3b_8	Security	1		TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19			NIE	NIE	
			3x3b_9	Security	1		TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19			NIE	NIE	
			3x3b_10	Security	1		TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19			NIE	NIE	
			3x3b_11	Security	1		TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19			NIE	NIE	
				NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
				NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
	c	z podłogą bez ścian bocznych	3x3c_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
	d	z podłogą i ścianami bocznymi	3x3d_1	Security	1	2	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19			NIE	NIE	
			3x3d_2	Security	1		TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19			NIE	NIE	
	e	z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją	3x3e_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
5x5	a	bez ścian bocznych	5x5a_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			5x5a_2	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			5x5a_3	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			5x5a_4	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			5x5a_5	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			5x5a_6	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
	b	z ścianami bocznymi	5x5b_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			5x5b_2	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			5x5b_3	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			5x5b_4	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			5x5b_5	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			5x5b_6	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
				NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
				NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
				NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
	c	z podłogą bez ścian bocznych	5x5c_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
	d	z podłogą i ścianami bocznymi	5x5d_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			5x5d_2	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
				NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
	e	z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją		NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
3x6	a	bez ścian bocznych	3x6a_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
	b	z ścianami bocznymi	3x6b_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
				NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
				NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
				NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
				NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
				NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
	c	z podłogą bez ścian bocznych	3x6c_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
	d	z podłogą i ścianami bocznymi	3x6d_1	Security	1	1	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19			NIE	NIE	
			3x6d_2	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			3x6d_3	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			3x6d_4	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			3x6d_5	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			3x6d_6	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
			3x6d_7	NONE			TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
	e	z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją	3x6e_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
3x9	a	bez ścian bocznych	3x9a_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
	b	z ścianami bocznymi	3x9b_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
	c	z podłogą bez ścian bocznych	3x9c_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
	d	z podłogą i ścianami bocznymi	4x8d_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
	e	z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją	3x9e_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
r=3m	b	bez podłogi	r3b_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
	d	z podłogą	r3d_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					
	e	z podłogą i klimatyzacją	r3e_1	NONE		0	TAK	15.05.2023	14.06.2023	03.07.2023	08.07.2023	19					