


Zalew Kryspinów Mapa graficzna lokalizacji



Rodzaj namiotu		3x3 bez ścian bocznych
Oznaczenie na mapach		3x3a_1
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowania ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Namiot otwarty bez ścian bocznych
	Rodzaj poszycia	Tylko zadaszenie
	Zamykanie	ND
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3b_1
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Ticketing
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociężenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3b_2
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Security
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego docięcia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowania ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3b_3
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Security
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego docięcia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowania ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3b_4
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Marketing
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociężenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3b_5
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Marketing
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociężenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_1
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Security
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_2
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_3
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_4
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_5
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażić go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_6
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_7
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_8
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_9
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_10
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_11
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwości regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	WYMAGANE
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	WYMAGANE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_12
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_13
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwości regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	WYMAGANE
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	WYMAGANE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_14
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażić go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_15
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	WYMAGANE
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	WYMAGANE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_16
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwości regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	WYMAGANE
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	WYMAGANE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_17
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_18
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_19
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_20
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_21
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_22
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_23
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_24
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_25
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażić go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_26
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_27
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_28
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_29
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_30
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_31
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażić go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_32
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_33
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_34
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwości regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	WYMAGANE
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	WYMAGANE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_35
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażić go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_36
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_37
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażić go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_38
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
Kolor		Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażić go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_39
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_40
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_41
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażić go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_42
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_43
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażić go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_44
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_45
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_46
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_47
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_48
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażić go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_49
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_50
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_51
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażić go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_52
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
Kolor		Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_53
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_54
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_55
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażić go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_56
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	WYMAGANE
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	WYMAGANE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_57
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_58
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_59
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_60
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_61
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_62
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_63
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_64
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_65
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_66
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_67
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_68
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_69
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_70
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażić go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x3 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x3d_71
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	3
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	9
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		5x5 z ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		5x5b_1
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	5
	Długość [m]	5
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	25
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowania ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		5x5 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		5x5d_1
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Services
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	5
	Długość [m]	5
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	25
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		5x5 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		5x5d_2
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	5
	Długość [m]	5
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	25
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Ściany przeźierne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		5x5 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		5x5d_3
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	5
	Długość [m]	5
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	25
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		5x5 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		5x5d_4
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	5
	Długość [m]	5
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	25
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		5x5 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		5x5d_5
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	5
	Długość [m]	5
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	25
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	
Poszycie / stolarka	Ścianki	
	Rodzaj poszycia	
	Zamykanie	
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x6 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x6d_1
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Media info Desk
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	6
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	18
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
	Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.	
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociężenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	TAK
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	WYMAGANE
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	WYMAGANE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażać go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x6 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x6d_2
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Ticketing
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	6
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	18
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wnętrza. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
	Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.	
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	WYMAGANE
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	WYMAGANE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		3x6 z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		3x6d_3
Lokalizacja		CSP / Kryspinów
Namiot przeznaczony dla działu		Ticketing
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	3
	Długość [m]	6
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,5
	Powierzchnia m ²	18
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wnętrza. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
	Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.	
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	WYMAGANE
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	WYMAGANE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

			3x3d_59	Sport	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13	1.24	NIE	TAK	
			3x3d_60	Sport	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13	1.24	NIE	TAK	
			3x3d_61	Sport	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13	1.24	NIE	TAK	
			3x3d_62	Sport	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13	1.24	NIE	TAK	
			3x3d_63	Sport	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13	1.24	NIE	TAK	
			3x3d_64	Sport	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13	1.24	NIE	TAK	
			3x3d_65	Sport	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13	1.24	NIE	TAK	
			3x3d_66	Sport	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13	1.24	NIE	TAK	
			3x3d_67	Sport	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13	1.24	NIE	TAK	
			3x3d_68	Sport	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13	1.24	NIE	TAK	
			3x3d_69	Sport	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13	1.24	NIE	TAK	
			3x3d_70	Sport	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13	1.24	NIE	TAK	
			3x3d_71	Sport	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13	1.24	NIE	TAK	
e	z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją	3x3e_1	NONE		0	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13					
5x5	a	bez ścian bocznych	5x5a_1	NONE		0	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			5x5a_2	NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			5x5a_3	NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			5x5a_4	NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			5x5a_5	NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			5x5a_6	NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
	b	z ścianami bocznymi	5x5b_1	Sport	1	1	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			5x5b_2	NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			5x5b_3	NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			5x5b_4	NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			5x5b_5	NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			5x5b_6	NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
				NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
				NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
	c	z podłogą bez ścian bocznych	5x5c_1	NONE		0	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
	d	z podłogą i ścianami bocznymi	5x5d_1	Services	1	5	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			5x5d_2	Sport	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			5x5d_3	Sport	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			5x5d_4	Sport	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			5x5d_5	Sport	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13					
e	z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją		NONE		0	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13					
3x6	a	bez ścian bocznych	3x6a_1	NONE		0	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
	b	z ścianami bocznymi	3x6b_1	NONE		0	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
				NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
				NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
				NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
				NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
				NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
	c	z podłogą bez ścian bocznych	3x6c_1	NONE		0	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
	d	z podłogą i ścianami bocznymi	3x6d_1	Media info Desk	1	3	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			3x6d_2	Ticketing	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			3x6d_3	Ticketing	1		TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
				NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
				NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
			NONE			TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13					
e	z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją	3x6e_1	NONE		0	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13					
3x9	a	bez ścian bocznych	3x9a_1	NONE		0	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
	b	z ścianami bocznymi	3x9b_1	NONE		0	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
	c	z podłogą bez ścian bocznych	3x9c_1	NONE		0	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
	d	z podłogą i ścianami bocznymi	4x8d_1	NONE		0	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
	e	z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją	3x9e_1	NONE		0	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
r=3m	b	bez podłogi	r3b_1	NONE		0	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
	d	z podłogą	r3d_1	NONE		0	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				
	e	z podłogą i klimatyzacją	r3e_1	NONE		0	TAK	05.06.2023	16.06.2023	29.06.2023	05.07.2023	13				