

**Przedmiot zamówienia:**

*Wykonanie prac koniecznych wynikających z „Dokumentacji Techniczno – Ruchowej” windy znajdującej się w budynku biura RDLP w Krakowie, w celu utrzymania stanu podatności urządzenia oraz zachowania bezpiecznych warunków eksploatacji.*

Zakres prac:

- a. **Wymiana węża hydraulicznego giętkiego (8 metrów)** – przewód hydrauliczny LIFT PLUS 1  $\frac{1}{4}$ ” DN 31 EN 81.2 WP 50 bar 725 psi

(możliwość montażu zamiennika o tych samych parametrach, jednakże musi być jakościowo równoważny lub lepszy)

- b. **Wymiana oleju hydraulicznego (około 150 litrów) TEDEX HV46**

(możliwość montażu zamiennika o tych samych parametrach, jednakże musi być jakościowo równoważny lub lepszy)

oraz

- c. **Wymiana uszkodzonych rolek drzwi szybowych – 8 szt.**