

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń WNE
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul. Oczapowskiego 4
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń WNE					
1	Pokój 316 Oczapowskiego 4				
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3,8*2+3,12*2)*2,45+3,8*3,12	m ²		
			m ²	45,764	
				RAZEM	45,764
2	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.1	m ²	45,764	
				RAZEM	45,764
3	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
		poz.1	m ²	45,764	
				RAZEM	45,764
4	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		3,8*3,12	m ²	11,856	
				RAZEM	11,856
6	KNNR 2 d.1 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		poz.5	m ²	11,856	
				RAZEM	11,856
7	KNNR 2 d.1 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW-panel LVT	m ²		
		poz.6	m ²	11,856	
				RAZEM	11,856
8	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		3,8*2+3,12*2	m	13,840	
				RAZEM	13,840
9	KNNR 9 d.1 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłokowych do 3x40W na oprawy LED	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNNR 9 d.1 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu- nowego, przycisku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 9 d.1 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
2	Pokój 344 Oczapowskiego 4				
13	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4,87*2+4,22*2)*2,60+4,87*4,22	m ²		
			m ²	67,819	
				RAZEM	67,819
14	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.13	m ²	67,819	
				RAZEM	67,819
15	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
		poz.13	m ²	67,819	
				RAZEM	67,819
16	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 3 d.2 0801-06 analogia	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		4,87*4,22	m ²	20,551	
				RAZEM	20,551
18	KNNR 2 d.2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.17	m ²	20,551	
				RAZEM	20,551
19	KNNR 2 d.2 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW-panel LVT	m ²		
		poz.18	m ²	20,551	
				RAZEM	20,551
20	KNNR 2 d.2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		4,87*2+4,22*2	m	18,180	
				RAZEM	18,180
21	KNNR 9 d.2 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W na oprawy LED	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNNR 9 d.2 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobie-	szt.		
		gu- nowego, przycisku	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
23	KNNR 9 d.2 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
		5 km			
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000