


PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:100



3	papa termozgrzewalna wierzchniego krycia	
	papa termozgrzewalna podkładowa	
	deskowanie	3,2
	membrana wiatroizolacyjna, paroprzep.	
	krokwie konstrukcji dachu 8x18cm	18,0
	włna mineralna między krokiewiami 20cm	20,0
	folia polietylenowa-paroizolacyjna	
	płyta gipsowo-kartonowa	
4	tynek strukturalny	
	izolacja cieplna styroplan 15cm	10,0
	puształ ceramiczny	30,0
	tynek cementowo-wapienny kat.III	

1	wylewka betonowa zbrojona matami 2xØ8 co 15cm	12,0
	izolacja termiczna	5,0
	folia	
	płyta betonowa B20	20,0
	włny piasek	20,0
2	posadzka	1,0
	wylewka betonowa	5,0
	izolacja termiczna	5,0
	folia	
	płyta żelbetonowa B20	18,0

Władysław Czarny
Inżynier budowlany
z wykształceniem i kierowaniem
w specjalności
budowlanej
konstrukcyjnej
5401/Op

dr inż. arch. PIOTR OPALKA
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
W spec. arch. do proj. i kier. robotami bud.
W spec. konstr. bud. do kier. robotami bud.
Nr ewid. 74/01/Op

Nazwa obiektu : Rozbudowa budynku remizy OSP
Lokalizacja : Szonów dz. 292/2
Inwestor : Gmina Głogówek

RYS 15

Skala 1:100

Data 12-2020

PRZEKRÓJ A-A

Arch. + kontr. mgr inż. Wiesław Czarny Upr. 75/01/Op
architektura dr inż. arch. Piotr Opalka Upr. 74/01/Op