


RZUT PIĘTRA
SKALA 1:100



LEGENDA:

- łącznik jednobiegunowy p/t IP20
- łącznik jednobiegunowy p/t IP44
- łącznik świecznikowy p/t IP20
- łącznik schodowy p/t IP20
- przycisk p/t IP20
- B1 - oprawa nastropowa typu LED 36W 3800lm 4000K IP20
- C1 - oprawa nastropowa typu LED 26W 3000lm IP20
- C2 - oprawa nastropowa typu LED 52W 6000lm IP20
- S - oprawa dostropowa oczko typu LED GU10 IP20
- F - oprawa ścienna kinkiet LED IP20
- TB - oprawa downlight nastropowa typu LED 20W 2200lm 4000K IP54
- AW1 - oprawa oświetlenia awaryjnego do montażu natynkowego lub dostropowego typu LED 1.2W 360lm IP20 z autotestem, do pracy awaryjnej, z akum. 1h atest CNBOP
- AW2 - oprawa oświetlenia awaryjnego do montażu natynkowego lub dostropowego typu LED kl. ochr. II 270lm IP65 z autotestem, do pracy awaryjnej, z akum. 1h atest CNBOP
- EW1 - oprawa oświetlenia kierunkowego do montażu natynkowego typu LED IP65 z autotestem, jednostronna, wyposażona odpowiedni piktogram i akum. 1h atest CNBOP
- EW2 - oprawa oświetlenia kierunkowego do montażu nastropowego typu LED z autotestem, dwustronna, wyposażona odpowiedni piktogram i akum. 1h atest CNBOP

TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA W M ²
1/1	KOMUNIKACJA	pos.betonowa	14,40
1/2	WC DAMSKIE	plytki	5,25
1/3	WC MĘSKIE	plytki	6,60
1/4	SALA PAMIĘCI	panele	19,71
1/5	SALA ZEBRAN	panele	190,68
RAZEM:			236,64

- CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA
- CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

Inwestor: Gmina Głogówek		Nazwa zadania: Rozbudowa budynku remizy OSP		
Zespół projektowy:		nr uprawnień	data	podpis
elektryka projektant:	inż. Norbert Molęda	OPL/0226/PWOW/06	XI 2023	
elektryka opracował:	mgr inż. Piotr Robota		XI 2023	
Przedmiot rysunku: RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA OŚWIETLENIA		stadium: Projekt budowlany	skala: 1:100	nr rysunku: IE-03