

LEGENDA

- proj. linie kablowe ziemne nN oświetlenia przejść dla pieszych
- proj. rury osłonowe karbowane DVR50
- proj. rury osłowne sztywne RHDPE metodą przewiertu sterowanego
- istniej. słupy sieci oświetleniowej kablowej nN
- proj. słupy oświetlenia przejść dla pieszych H=6m z wysięgnikiem L=0,85m z wbudowanymi oprawami asymetrycznymi LED
- nr proj. słupa ośw. przejścia dla pieszych
- oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych
- nr przejść dla pieszych
- nr działek przez które przebiega inwestycja
- istniej. oznakowanie poziome przejścia dla pieszych
- zakres opracowania

UWAGA!

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kable sieci oświetleniowej prowadzić w rurach osłonowych karbowanych DVR-50 a w miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A... lub RHDPE...

Przez określony teren
nie przebiegają sieci
gazowe dystrybucyjne.

NIECZYNNY SIĘĆ GAZOWA.

Załącznik do pisma, znak


RSB-240161.463.153.1600850048.21

z dnia 22.04.2021

podpis

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Gołdźników 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 398 50 00
NIP 525 74 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Gołdźników 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 398 50 00
NIP 525 74 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519



MAPA ZASADNICZA SKALA 1:500

Województwo: śląskie
Powiat: m. Jastrzębie- Zdrój
Jednostka ewidencyjna: 246701_1 M. Jastrzębie-Zdrój
Obręb: 246701_1.0006 Jastrzębie Dolne
Działka: 3555/43, 3554/43, 3540/25, 3535/65
Seksja mapy: 6.123.26.21

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
INSTAL PROJEKT 44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl www.instal-projekt.net.pl		1:500	04.2021	UB
OBIĘT SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nN do 1kV		NUMER PROJEKTU 1940/PWOE/05		
NAZWA PROJEKTU Projekt budowlano-wykonawczy doświetlenia 2 przejść dla pieszych ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju		2021/ 14/15		
RYSUNEK Mapa zasadnicza		inż. D. Białecki nr upr. SLK/0940/PWOE/05		
INWESTOR Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60		FORMAT PAPIERU (297*500)		
LOKALIZACJA Jastrzębie-Zdrój, ul. Pszczyńska (Rondo Dolne i skrzyżowanie z ul. Połomską)				