

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Adaptacja części korytarza na pomieszczenie świetlicy
Adres : ZSO Nr 1 w Pruszczu Gdańskim
Inwestor : Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Adres : ul. Grunwaldzka 20, Pruszcz Gdański

Sporządził: : Joanna Falasa
data : 27.05.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

INSPEKTOR

Data:
27.05.2021

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4500000-7	Czynności związane z robotami rozbiórkowymi			
1	KNNR 3	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów wraz z mechanicznym usunięciem subitu - deszczulki nie do odzysku materiał w całości do utylizacji	m ²		
d.1	0801-05	uwaga p.tab.			
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
2	KNNR-W 9	Demontaż opraw oświetleniowych.	szt.		
d.1	0501-06	Uwaga - materiał z rozbiórki przekazać Zamawiającemu.			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-07	Demontaż grzejników	szt.		
d.1	0328-10	Uwaga - materiał z rozbiórki przekazać Zamawiającemu.			
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	kalk. własna	Demontaż parapetów z PCV	mb		
d.1		Uwaga - materiał z rozbiórki przekazać Zamawiającemu.			
		4.8	mb	4.800	
				RAZEM	4.800
5	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki i demontażu	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - powierzchnia istniejącego granplastu	m ²		
d.1	0713-01	35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych - pod prostowanie ścian i nierówności przyjęto 30 % powierzchni ścian (35+55)x 30%	m ²		
d.1	0701-01	27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
2	45432100-5	Czynności związane z ułożeniem wykładziny PCV			
8	NNRNKB	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
9	NNRNKB	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (pod cokół / wywiniecie)	m ²		
d.2	202 1134-02	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-02	160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin typu " tarkett" ułożone na klej w kolorystyce standardowej	m ²		
d.2	1112-01	165	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
12	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1112-09	165	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
13	kal własna	Zabezpieczenie ułożonej wykładziny środkami konserwującymi.	m ²		
d.2		165	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
3	45421150-0	Czynności związane z montażem przegrody aluminiowej			
14	kalk. własna	Przegroda aluminiowa (wym. 9270 x 2720)	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45316000-5	Czynności związane z robotami elektrycznymi			
15	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
d.4	1001-01	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
16	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
d.4	0210-01				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
17	KNR 4-03 d.4 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
18	KNR-W 5- d.4 08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
19	KNR 5-08 d.4 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 5-08 d.4 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR-W 5- d.4 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	po- miar po- miar		
		10		10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR 4-03 d.4 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	po- miar. po- miar.		
		10		10.000	
				RAZEM	10.000
23	KNR-W 5- d.4 08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	po- miar po- miar		
		10		10.000	
				RAZEM	10.000
5	45442100-8	Czynności związane z robotami malarskimi			
24	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		(35 + 55+10)			
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
25	KNR 0-23 d.5 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
26	KNR 4-01 d.5 0711-11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych	m ²		
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
27	KNR K-04 d.5 0305-05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
28	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
29	KNNR 7 d.5 0702-01	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		67	m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
30	kalk. własna d.5	Lampy LED /40W/230V 591 mm x 591 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
31	KNR-W 4- d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
6	45331000-6	Czynności związane z robotami związanymi z instalacją c.o.			
32	KNR-W 2- d.6 15 0412-06	Głowica termostatyczna	szt.		
		4	szt.	4.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR-W 2- d.6 15 0412-02	Zawory grzejnikowe 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
34	KNR-W 2- d.6 15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
35	KNR-W 2- d.6 15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
36	KNR-W 2- d.6 15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 4	urz. urz.	RAZEM 4.000	4.000
7		Czynności związane z montażem wyposażenia		RAZEM	4.000
37	kalk. własna d.7	Nawiewnik okienny (powyżej 30 m3/h) 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
8		Czynności związane z zabezpieczeniem wykonywanych robót oraz sprzątnięciem		RAZEM	4.000
38	KNR 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie holu, klatek schodowych itp. tj. terenu pracy aż do wyjścia ze szkoły (w tym zabezpieczenie drzwi, przegrody, okien) 200	m ² m ²	RAZEM 200.000	200.000
39	KNR 4-01 d.8 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg, holu, klatek schodowych, drzwi, przegrody, okien 200	m ² m ²	RAZEM 200.000	200.000
				RAZEM	200.000