

Przedmiar robót

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko - Piotrków Kujawski od km 7+553 do km 8+551**

| Lp. | Podstawy | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jm | Ilość |
|------------|----------------------|---|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | D 01.00.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * |
| 1.1 | D 01.01.01 | <u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</u> | * | * |
| 1.1.1 | D-01.01.01 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym, od km 7+553 do km 8+551 | km | 0,998 |
| 2 | D 01.02.00.00 | USUWANIE KRZAKÓW | * | * |
| 2.1 | D 01.02.01.20 | <u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u> | * | * |
| 2.1.1 | D-01.02.01 22.02 | Karczowanie krzaków z wywiezieniem karpiny, 200x2, od km 7+553 do km 8+551 | ha | 0,040 |
| 3 | D 04.00.00.00 | PODBUDOWY | * | * |
| 3.1 | D 04.03.00.00 | <u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u> | * | * |
| 3.1.1 | D-04.03.01 12.02 | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych, od km 7+553 do km 8+551 | m ² | 5200,00 |
| 3.1.2 | D-04.03.01 22.04 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,2kg/m ² , od km 7+553 do km 8+551 | m ² | 5200,00 |
| 4 | D 05.00.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | * |
| 4.1 | D 05.03.05.00 | <u>NAWIERZCHNE Z BETONU ASFALTOWEGO</u> | * | * |
| 4.1.1 | D-05.03.05 11.01 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, | m ² | 5200,00 |
| 4.1.2 | D-05.03.09 21.01 | Wykonanie warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami 2/5 w ilości 8dm ³ /m ² | m ² | 5200,00 |
| 5 | D 06.00.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | * |
| 5.1 | D 06.03.00.00 | <u>ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY</u> | * | * |
| 5.1.1 | D-06.03.02 12.01 | Ścinanie zawyżonych poboczy, grubości warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład, 959x1,5x2x0,1= | m ³ | 299,40 |
| 5.2 | D 06.03.02.00 | <u>UMOCNIENIE POBOCZY</u> | * | * |
| 5.2.1 | D-06.03.02 22.01 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu, 959x0,75x2x0,1= | m ³ | 299,40 |
| 5.3 | D 06.04.00.00 | <u>ROWY</u> | * | * |
| 5.3.1 | D-06.04.01 21.02 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowów, gr. namułu 20 cm, 859 (str. L) + 739 (str. P)= | m | 1598,00 |
| 6 | GG.00.12.01 | GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | * | * |
| 6.1 | GG.00.12.01 | GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | * | * |
| 6.1.1 | D-01.01.01 11.01 | Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych, od km 7+553 do km 8+551 | km | 0,998 |