



**POLSKI  
ŁĄD**

Giżycko, 16 lipca 2024 r.

Znak sprawy: ZP.271.19.2024.MB

## ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SWZ NR 2

W związku z otrzymanymi zapytaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Stanisława Moniuszki 5 w Giżycku – etap I – Budowa trybun” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

### Pytanie 1.

W przedmiarach występuje ułożenie kabla 240mm, czy ma być podłączony pod szafkę P.W.P? Jeśli tak, to brak w przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie ilości.

### Odpowiedź nr 1.

Zamawiający rezygnuje z ułożenia kabla 240 mm. Z przedmiaru wykreśla się ww. pozycję. Do niniejszych wyjaśnień dołącza się poprawiony przedmiar robót, załącznik nr 9 do SWZ.

### Pytanie 2.

Na wiacie występują oprawy, prosimy o podanie producenta [zaakceptowane przed zabudowaniem przez Projektanta/Architekta.] Brak jest przewodów do ułożenia instalacji 3x1.5 3x2,5, prosimy o podanie ilości. Dodatkowo brak jest przewodów do ułożenia instalacji 3x1.5 3x2.5, prosimy o uzupełnienie ilości.

### Odpowiedź nr 2.

Opis przedmiotu zamówienia sporządzony został zgodnie z art. 99 – 103 Ustawy Pzp. Zamawiający nie podaje producenta. Załącznik nr 9 do SWZ – Dokumentacja projektowa i STWiOR zawiera wymagane cechy materiału, produktu, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający, zgodnie z Rozdziałem 5 pkt 12. SWZ dopuszcza rozwiązania równoważne. W ppkt. 14) stanowi: *Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji projektowej.*

Zamawiający informuje, że przedmiar został uzupełniony o przewody do ułożenia instalacji. Do niniejszych wyjaśnień dołącza się poprawiony przedmiar robót, załącznik nr 9 do SWZ.

### Pytanie nr 3.

Brak jest systemu koryt kablowych i konstrukcyjnych (wg. opisu: Trasy kablowe prowadzić korytami i drabinami kablowymi, cynkowanymi ogniowo). Prosimy o uzupełnienie.

### Odpowiedź nr 3.

Przedmiar został uzupełniony o koryta kablowe. Do niniejszych wyjaśnień dołącza się poprawiony przedmiar robót, załącznik nr 9 do SWZ.



**POLSKI  
ŁAD**

**Pytanie nr 4.**

Jakiej wysokości mają być słupy H=4m, czy H=7m latarni oraz z jakiego materiału (stalowe, aluminiowe)?

**Odpowiedź nr 4**

Zgodnie z częścią opisową – słupy aluminiowe 7 metrowe.

**Pytanie nr 5.**

Prosimy o podanie typu oprawy słupowej, żeby była jednolita z innymi oprawami już powstałymi. Wg opisu: Wykonawca jest odpowiedzialny za zaproponowane oprawy równoważne, które po zainstalowaniu spełnią wymogi opisane w normie PN EN 12 464 -1:2011(2004) w zakresie natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy i w tym celu rzeczywiste wyniki pomiaru.

**Odpowiedź nr 5.**

Należy zastosować oprawę nawiązującą kształtem oraz parametrami do opraw istniejących. Dokumentacja fotograficzna została pierwotnie dołączona do postępowania

**Pytanie nr 6.**

W PZT występuje 12 słupów, zaś w przedmiarach jest 9 szt. Jaką ilość przyjąć?

**Odpowiedź nr 6.**

Do wyceny należy przyjąć montaż 9 słupów.

**Pytanie nr 7.**

W przedmiarze brak pomiarów elektrycznych wszystkich niezbędnych do odbioru. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru, bądź informację, że nie trzeba ich przyjmować.

**Odpowiedź nr 7**

W przedmiarze znajdują się pomiary elektryczne. W wycenie należy przyjąć wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów wynikających z obowiązujących norm i przepisów.

**Pytanie nr 8.**

Prosimy podanie rozdzielni jakich można zastosować do prefabrykacji, czy mają spełniać E30 60 90. Prosimy o podanie producenta.

**Odpowiedź nr 8.**

Dopuszcza się stosowanie rozdzielnic, które spełniają wymagania obowiązujących norm i przepisów. Zamawiający nie podaje producenta. Zamawiający odsyła do wyjaśnień pytania nr 2.

**Pytanie nr 9.**

Prosimy o podanie producenta opraw awaryjnych. Czy można zastosować oprawy AMATECH IP?

**Odpowiedź nr 9.**

Zamawiający nie podaje producenta. Zamawiający odsyła do wyjaśnień pytania nr 2 oraz 9.

**Pytanie nr 10.**

W opisie występuje zapis, że słupy oświetleniowe należy uziemić bednarką 25x4mm. Prosimy o podanie ilości niezbędnej bednarki.

**Odpowiedź nr 10.**

Przedmiar został uzupełniony o wykonanie uziemienia. Do niniejszych wyjaśnień dołącza się poprawiony przedmiar robót, załącznik nr 9 do SWZ.

**Pytanie nr 11.** W przedmiarach brak działu i ilości instalacji odgromowej i wyrównawczej. Czy należy ją wyceniać? Prosimy o uzupełnienie ilości.

**Odpowiedź nr 11.**

Do wyceny nie należy przyjmować wykonania instalacji odgromowej oraz wyrównawczej.



**POLSKI  
ŁAD**

**Pytanie nr 12.**

Oprawy oświetleniowe są słabo opisane natomiast sam system sterowania jest strasznie zagmatwany. Proszę o podanie więcej informacji co do parametrów oprav - konkretnego opisu oprav.

**Odpowiedź nr 12.**

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w stosunku do oprav w stosunku do dokumentacji technicznej.

**W załączeniu:**

**Załącznik nr 9 do SWZ – przedmiar robót - branża elektryczna i teletechniczna - modyfikacja  
16.07.2024.ath**

**Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.**

(-) Kamil Wojciechowski  
Z-ca Burmistrza Miasta