

Sosnowiec, dnia 5 czerwca 2023 roku

Oznaczenie zamówienia: 61/2023/TR/KP

Do wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I RENOWACYJNYCH NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKÓW I POBOCZY (ZIELEŃCÓW), JAKO RÓBÓT ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY STARE MACZKI W SOSNOWCU

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  
(podstawa: § 17 ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych)

Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie poz. I.14. Przedmiaru robót (załącznik nr 2 do SWZ), poprzez zmianę jednostki obmiarowej z m<sup>2</sup> na m. Przedmiotowa pozycja otrzymuje brzmienie:

WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I RENOWACYJNYCH NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKÓW I POBOCZY (ZIELEŃCÓW), JAKO RÓBÓT ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY STARE MACZKI W SOSNOWCU							
Lp.	CPV/kod pozycji	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie robót	Jedn. obm.	Ilość	Cena Jedn.	Wartość
<b>I. Roboty rozbiórkowe</b>							
(...)							
14.	45110000-8	ST-01	Rozebranie opornika drogowego betonowego na ławie betonowej	m	524,14		0,00
(...)							

Przedmiotowa zmiana staje się wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i stanowi integralną część SWZ, udostępnionej przez zamawiającego w nin. postępowaniu. Na stronie prowadzonego postępowania ([https://platformazakupowa.pl/pn/sosnowieckie\\_wodociagi](https://platformazakupowa.pl/pn/sosnowieckie_wodociagi)) – w zakładce dotyczącej postępowania – zamieszczono nowy załącznik nr 2 do SWZ (Przedmiar robót), w którym uwzględniono w/w modyfikację. Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia zmiany w składanych ofertach.

Załącznik:  
- zmodyfikowany Formularz oferty

OSZKONEX ZARZĄDU  
Iwona Nawrocka

KIEROWNIK  
Działu Wykonawstwa  
mgr. Grzegorz Trzela

Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000216608  
zespół z ograniczoną odpowiedzialnością  
kapitał zakładowy: 230 522 130,00 zł; kapitał wpłacony: 230 522 130,00 zł  
konto bankowe: ING Bank Śląski O/Sosnowiec nr 90 1050 1360 1000 0008 0000 0622  
Boata Fluchia-Durzyńska NIP: 644 001 13 82; REGON: 270544618

**WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I RENOWACYJNYCH NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKÓW I POBOCZY (ZIELEŃCÓW),  
JAKO ROBÓT ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY STARE MACZKI W SOSNOWCU**

Lp.	CPV/kod pozycji	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie robót	Jedn. obm.	Ilość	Cena Jedn.	Wartość
<b>I. Roboty rozbiórkowe</b>							
1.	45110000-8	ST-01	Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm KR2	m <sup>2</sup>	1 154,40		0,00
2.	45110000-8	ST-01	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8 cm KR2	m <sup>2</sup>	1 154,40		0,00
3.	45110000-8	ST-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m <sup>2</sup>	70,00		0,00
4.	45110000-8	ST-01	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5 cm oraz 50x50x7 cm wraz z podbudową	m <sup>2</sup>	68,00		0,00
5.	45110000-8	ST-01	Rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z podbudową	m <sup>2</sup>	10,00		0,00
6.	45110000-8	ST-01	Rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego	m <sup>2</sup>	4 388,40		0,00
7.	45110000-8	ST-01	Rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego	m <sup>2</sup>	1 124,40		0,00
8.	45110000-8	ST-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 22 cm (KR2)	m <sup>2</sup>	1 154,40		0,00
9.	45110000-8	ST-01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni (beton asfaltowy, asfalt lany) - głębokość 46 cm	m <sup>2</sup>	2 278,80		0,00
10.	45110000-8	ST-01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni odtwarzanej frezem - głębokość 38 cm	m <sup>2</sup>	4 388,40		0,00
11.	45110000-8	ST-01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdów z kostki - głębokość 47 cm	m <sup>2</sup>	70,00		0,00
12.	45110000-8	ST-01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika - głębokość 35 cm	m <sup>2</sup>	78,00		0,00
13.	45110000-8	ST-01	Wykonanie koryta pod nawierzchnię z kruszywa mineralnego 0-31,5 o gr.20 cm	m <sup>2</sup>	464,40		0,00
14.	45110000-8	ST-01	Rozebranie opornika drogowego betonowego na ławie betonowej	m	524,14		0,00
15.	45110000-8	ST-01	Rozebranie krawężnika betonowego na ławie betonowej	m	127,00		0,00
16.	45110000-8	ST-01	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej	m	86,00		0,00
<b>II. Roboty odtworzeniowe</b>							
1.	45230000-9	ST-03	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm KR2	m <sup>2</sup>	1 154,40		0,00
2.	45230000-9	ST-03	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 8 cm KR2	m <sup>2</sup>	1 154,40		0,00
3.	45230000-9	ST-03	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 22 cm (KR2)	m <sup>2</sup>	1 154,40		0,00
4.	45230000-9	ST-03	Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego gr. 22 cm (KR2)	m <sup>2</sup>	1 154,40		0,00
5.	45230000-9	ST-03	Wykonanie wzmocnienia z ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem	m <sup>2</sup>	1 154,40		0,00
6.	45230000-9	ST-03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m <sup>2</sup>	28,00		0,00
7.	45230000-9	ST-03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z odzysku gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m <sup>2</sup>	42,00		0,00
8.	45110000-8	ST-03	Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m <sup>2</sup>	53,00		0,00
9.	45110000-8	ST-03	Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5 cm z odzysku na podsypce cementowo - piaskowej	m <sup>2</sup>	25,00		0,00
10.	45110000-8	ST-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 27 cm (zjazdy)	m <sup>2</sup>	70,00		0,00
11.	45110000-8	ST-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm (chodnik)	m <sup>2</sup>	78,00		0,00
12.	45110000-8	ST-01	Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltu lanego gr. 4 cm KR2	m <sup>2</sup>	1 124,40		0,00
13.	45110000-8	ST-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 16 cm (asfalt lany)	m <sup>2</sup>	1 124,40		0,00
14.	45230000-9	ST-03	Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm (asfalt lany)	m <sup>2</sup>	1 124,40		0,00
15.	45110000-8	ST-01	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o gr. 12 cm	m <sup>2</sup>	4 388,40		0,00

16.	45110000-8	ST-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 23 cm (frez)	m <sup>2</sup>	4 388,40		- 0,00
17.	45110000-8	ST-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 o gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	464,40		0,00
18.	45230000-9	ST-03	Wykonanie wzmocnienia z ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydr. gr. 15 cm (frez, asfalt lany, zjazdy, chodnik)	m <sup>2</sup>	5 660,80		0,00
19.	45230000-9	ST-03	Zabudowa opornika drogowego betonowego na ławie betonowej z oporem	m	524,14		0,00
20.	45230000-9	ST-03	Zabudowa nowego krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem	m	127,00		0,00
21.	45230000-9	ST-03	Zabudowa nowego obrzeża betonowego na ławie betonowej z oporem	m	86,00		0,00
22.	Analiza indywidualna		Badana zagęszczenia gruntu	szt.	40,00		0,00
<b>RAZEM:</b>							<b>0,00</b>