

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont sali świetlicy w m-ci Brzegi Dolne		
1	Element	Ściana		
1.1	KNR 1323/101/8	Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków	m2	110
1.2	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża	m2	110
1.3	KNKRB 2/802/3	Tynki zwykłe III kategorii tynki ścian i słupów, wykonywane ręcznie	m2	110
1.4	KNR 1323/107/2	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych i ceramicznych	m2	6
1.5	DC 20/317/2	Cokoły z płytek gresowych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm docinane z płytek	mb	60
1.6	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża	m2	110
1.7	KNKRB 2/803/1 analogia	gładzie gipsowe tynki pocienione gr. 8 mm na elementach wieloblok. : ścianach wykonywane ręcznie	m2	110
1.8	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża	m2	110
1.9	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	110
2	Element	Sufit		
2.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznymi, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni ponad 5 m2	m2	66
2.2	KNKRB 2/803/1 analogia	gładzie gipsowe tynki pocienione gr. 8 mm na elementach wieloblok. : ścianach wykonywane ręcznie	m2	66
2.3	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża	m2	66
2.4	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	66
3	Element	Zabezpieczenie		
3.1	KNR 401/1216/1 analogia	Zabezpieczenia podłóg folia, zasypianie podłóg	m2	70
3.2	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	20
3.3	KNR 403/1122/2	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63 A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny	szt	15
3.4	KNR 508/309/3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach	szt	15
3.5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż urządzeń ściennych	szt	5
3.6	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń ściennych	szt	5
3.7	TZKNBK 2/306/13	Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie gruzu na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładow. samochodami na odległ. do 1 km (poz 202)	m3	2
3.8	Kalkulacja indywidualna	Kompleksowe sprzątanie po remoncie	szt	1