

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski		
1	Rozdział	Rozdział 1		
1.1	Element	Roboty ziemne		
1.1.1	KNNR 1/209/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		34,81	34,810000	
		RAZEM:	34,810000	m3
				34,810
1.1.2	KNNR 1/201/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		tabela robót ziemnych	136,85	136,850000
		RAZEM:	136,850000	m3
				136,850
1.1.3	KNNR 1/408/3	Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt syпки kategorii I-II-zasypanie przepustu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		tabela robót ziemnych	43,76	43,760000
		RAZEM:	43,760000	m3
				43,76
1.1.4	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pod stopy fundamentowe	274,00*2	548,000000
		RAZEM:	548,000000	m2
				548,000
1.1.5	KNNR 6/105/3	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 3 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pod nawierzchnie drogowe	274*2	548,000000
		pod ławy fundamentowe		
		RAZEM:	548,000000	m2
				548,000
1.1.6	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		274*2*(0,10*0,23+0,1*0,12++0,05*0,05)	20,550000	
		RAZEM:	20,550000	m3
				20,550
1.1.7	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		274*2+2,00	550,000000	
		RAZEM:	550,000000	m
				550,000
1.1.8	KNR 221/607/2	Ławki parkowe, z prefabrykatów żelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa-pozycja zastępcza (ławka metalowa z siedziskiem i oparciem drewnianym montowana na ławach betonowych 0,3*0,3*0,80) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m
				10,000