

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>PRZYGOTOWANIE TERENU</b>			
1	KNKRB 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych rodzaju koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m2		
d.1		3000	m2	3 000,000	
				RAZEM	3 000,000
2	KNR 2-21 0107-04	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
d.1		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2		<b>OŚWIETLENIE</b>			
3	KNR 2-01 0703-0402	Kopanie koparkami łańcuchowymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
d.2		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
4	KNR 13-26 0202-01	Układanie kabli o masie do 1 kg/m w gotowych rowach kablowych	m		
d.2		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
5	KNR 2-01 0705-0203	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m		
d.2		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
6		Dostawa i montaż - Latarni parkowych	szt.		
d.2	analiza indywidualna	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		<b>PLAC STREET-WORKOUT</b>			
7		Nawierzchnia z mat przerostowych z biowłókniną	m2		
d.3	analiza indywidualna	100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
8		Dostawa i montaż - zestaw street-workout	szt.		
d.3	analiza indywidualna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Dostawa i montaż - ławki z oparciem	szt.		
d.3	analiza indywidualna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Dostawa i montaż - kosz do segregacji odpadów	szt.		
d.3	analiza indywidualna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		<b>PLAC ZABAW</b>			
11	KNK 2-06 0101-09	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kat.III	m2		
d.4		220	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
12	KSNR 6 0404-01 analogia	Obrzeża gumowe 5x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m		
d.4		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
13	KNR 9-11 0201-02	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym	m2		
d.4					

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		220	m2	220,000	
				RAZEM	<b>220,000</b>
14 d.4	KNR 13-12 1001-01	Nawierzchnia bezpieczna z piasku placu zabaw	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	<b>220,000</b>
15 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - piramida linowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
16 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - skałka wspinaczkowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
17 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw sprawnościowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
18 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - ławki z oparciem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
5		<b>ZIELEŃ</b>			
19 d.5	KNNR 10 0604-07	Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 m i głęb. 0.70 m kat. gruntu I-III	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	<b>18,000</b>
20 d.5	KNNR 10 0604-03	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.50 m i głęb. 0.50 m kat. gruntu I-III	szt.		
		84	szt.	84,000	
				RAZEM	<b>84,000</b>
21 d.5	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	<b>500,000</b>