




Przekrój na wysokości przystanku autobusowego - km 0+773,6



Przekrój na wysokości przełożonego chodnika - km 0+838,5



Odcinek szlakowy



Legenda :

- 1.Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm wg PN-EN13108-1 i WT-2, ruch KR3-4
- 2.Warstwa wyrównawczo-profilująca z betonu asfaltowego AC16W o zmiennej grubości wg PN-EN13108-1 i WT-2, ruch KR1-2
- 3.Siatka zbrojeniowa wykonana z włókien szklanych lub poliestrowych wstępnie przemieszczonych asfaltem o wytrzymałości >=100 kN
- 4.Warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm koloru szarego
- 5.Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- 6.Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 grub. 20 cm o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm - poszerzenie jezdni
7. Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub. 10 cm wg PN-S-96012:1997 - chodnik
- 8.Krawężnik betonowy 15x30 cm wystający oznaczony kb
- 9.Opornik betonowy 12x25 cm zatopiony oznaczony op
- 10.Obrzeże betonowe 8x30 cm oznaczone ob
- 11.Ława z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik
- 12.Ława z oporem z betonu C12/15 pod opornik
- 13.Podsyпка cementowo-piaskowa grub. 5 cm pod obrzeże
- 14.Pobocze umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie C90/3 grub. 10 cm
- 15.Sfrezowana jezdnia bitumiczna na grub. średnią 3 cm
- 16.Istniejąca jezdnia o nawierzchni bitumicznej na bruku przeznaczona do frezowania
- 17.Teren przeznaczony do plantowania
- 18.Istniejący chodnik

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA		Rys. nr 3
Przekroje konstrukcyjne		
Obiekt: Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z - wykonanie nowej nawierzchni na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic		Skala 1:50
Investor : Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard		Data grudzień 2022
projektant : mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 1016Sz83		
USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK ul. Witkiewicza 17c, 73-110 Stargard e-mail:uslugi@poczta.onet.pl, tel. kom 0605063972		