




szczeół "I"




szczeół "IV"




szczeół "II"




szczeół "V"



szczeół "III"



szczeół "VI"



LEGENDA:

1. Warstwa cielana z AC11S 50/70 gr. 4,0 cm KR3
2. Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 8,0 cm KR2
3. Wyrównanie z AC16W 50/70 w iloci zgodnie z tabelą przedmiaru
4. Warstwa cielalna z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm
5. Warstaw cielalna z brukowej kostki betonowej gr. 6,0 cm
6. Podbudowa z KŁ.SM C 90/3 o uziarnieniu ciągłym frakcji 0 ÷ 31,5 mm gr. 20,0 cm
7. Podbudowa z betonu C 16/20 gr. 20,0 cm
8. Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 gr. 5,0 cm
9. Warstwa stabilizacji cementem C 1,5 / 2,0 gr. 20,0 cm
10. Warstwa odsączająca z materiału o współczynniku filtracji k≥8 m/dobę gr. 15,0 cm
- 11 Ława betonowa z oporem o wym. 25 * 35 cm z betonu C 16/20
12. Krawężnik betonowy ścięty 15 * 30 * 100 cm (wystający)
13. Krawężnik betonowy wjazdowy 15 * 22 * 100 cm
14. Obrzee betonowe 8 * 30 cm
15. Pobocze z KŁ.SM C 90/3 o uziarnieniu ciągłym frakcji 0 ÷ 31,5 mm gr. 15,0 cm
16. Trawnik, hmusowanie z obsianiem (warstwa humusu gr. 10,0 cm)
17. Siatka z włókna szklanego otoczonego bitumem o wytrzymałoci na rozciąganie minimum 100 kN/m
18. Podłoe profilowane i stabilizowane mechanicznie
19. Nasyp budowlany z materiału o współczynniku filtracji k≥8 m/dobę wg. niwelacji
20. Istniejąca frezowana nawierzchnia bitumiczna

Investor :	Powiat Stargardzki - Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73 - 110 Stargard		
Budowa :	Modernizacja drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Gołina – Sulino	Data :	02.2023 r.
Adres obiektu	działka numer 5/4, 15, 50 obręb Barzkowice, działka numer 115 obręb Gołina, gmina Stargard	Skala : 1 : 20	
Tytuł rysunku	Szczegóły konstrukcyjne		
Projektant	mgr inż. Jerzy Grzesiak, upr. nr 554/Sz/94	Nr rys.	
		D4	
Asystent	inż. Wiesław Bączkowski, upr. nr 187/Sz/2002		