

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU


Urząd Gminy Skoki  
Modernizacja klatki schodowej - szkoła Jabłkowo

### A. Hall wejściowy

- demontaż boazerii z listew mdf ściany i sufit
- gruntowanie całej powierzchni
- montaż płyt gipsowych 10 mm na ruszcie na suficie
- montaż płyt gipsowych na klej na ścianach
- wykończenie ościeża okna gładzią gipsową
- montaż opraw oświetleniowych rastrowych z czujkami ruchu 4 x 40 w
- montaż nowych przewodów do opraw j.w.
- na powstałych narozach montaż katowników ochronnych alu
- dostawa i montaż drzwiczek na zabezpieczeniach elektrycznych
- wymiana istniejących wyłączników
- wykonanie tynku żywicznego na ścianach do wysokości 150 cm
- 2x malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi, kolor uzgodnić z użytkownikiem
- dostawa i montaż cokołów z drewna twardego wysokości 8 cm, lakierowane dwukrotnie
- wywóz odpadów

### B. Klatka schodowa

- demontaż boazerii z listew mdf ze ścian i sufitów, klatka schodowa i schowek
- gruntowanie ścian i sufitów
- montaż płyt gipsowych 10 mm na klej na ścianach
- montaż płyt gipsowych na sufitach i skosach na ruszcie, możliwość miejscowego obniżenia sufitu
- montaż narożników ochronnych na powstałych narozach
- montaż nowych sztuk 2 opraw typu plafon z przewodami
- wykonanie tynku żywicznego do wysokości 150 cm po obwodzie
- malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, kolor do uzgodnienia
- montaż nowych drzwiczek do tablicy rozdzielczej
- szlifowanie 1x powierzchni poziomych, schody i podest
- gruntowanie środkiem głęboko penetrującym powierzchni pod malowanie farbami termoodpornymi
- opalenie istniejących ościeży z istniejącej farby olejnej
- malowanie farbami termoodpornymi atestowanymi wszystkich elementów drewnianych klatki schodowej
- montaż cokołów z drewna twardego
- wywóz odpadów



**USŁUGI INŻYNIERSKIE**  
przeгляdy, nadzory, kosztorysy  
inż. Wiesław Wiącek  
62-085 Skoki, ul. Rakojedzka 43b  
NIP 782-006-16-36 tel. 601 179 567  
upr. bud. BR-III-8345/397/80