

KOSZTORYS OFERTOWY
„Przebudowa drogi gminnej w m. Wambierzyce, dz. nr 173/2”

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	ilość	Cena	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	BCD D-01.01.01.12.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,082		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	ROBOTY ZIEMNE					
2 d.2	BCD D-02.01.01.14.04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębok. 28 cm (pod jezdnię i pobocza) wraz z wywozem urobku na odl. Do 10 km. 3,50 x 34,00 x 0,28 + 3,10 x 48,00 x 0,28 + 15 x 0,28	m3	164,024		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3	PODBUDOWY					
3 d.3	BCD D-04.01.01.31	Profilowanie i zagęszczenie właściwego koryta robót ziemnych 3,50 x 34,00 + 3,10 x 48,00 + 15,00	m2	282,800		
4 d.3	BCD D-04.04.02.25.01	Górna warstwa podbudowy gr 20 cm. z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - górna warstwa podbudowy drogi 3,50 x 34,00 + 3,10 x 48,00 + 15,00	m2	282,800		
Razem dział: PODBUDOWY						
4	NAWIERZCHNIA					
5 d.4	BCD D-05.03.05.11.04 analogia	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W, gr. Po zagęszczeniu 4 cm. 3,1 x 34,00 + 2,6 x 48,00 + 15	m2	245,200		
6 d.4	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej	m2	245,200		
7 d.4	BCD D-05.03.05.21.05 analogia	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S, gr. Po zagęszczeniu 4 cm. 3,0 x 34,00 + 2,5 x 48,00 + 15	m2	237,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
5	ELEMENTY ULIC					
8 d.5	BCD D-08.01.01.41.02	Ława z betonu C12/15 pod krawężniki (19,5 + 11,0 + 49,0) x 0,07	m3	5,565		
9 d.5	BCD D-08.01.01.33.01 analogia	Krawężnik najazdowy 15 x 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m	60,000		
10 d.5	BCD D-08.01.01.33.01	Krawężnik wystający 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m	19,500		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
11 d.6	BCD D-04.04.02.52.03 analogia	Pobocza gr. 8 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 82,00 x 0,7	m2	57,400		
12 d.6	analiza indywidualna	Montaż prefabrykowanego odwodnienia liniowego o wymiarach 60 x 60 x 120 cm, wraz z wykopem, przygotowaniem ławy i ułożeniu na koniec krat żeliwnych	mb	7,000		
13 d.6	kalkulacja własna	Odprowadzenie wody z łapacza rurą fi 200 mm do przepustu wraz z niezbępnymi robotami ziemnymi	mb	10,000		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT [NETTO]						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT [BRUTTO]						