
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2	Roboty na placu budowy
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233221-4	Malowanie nawierzchni
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych
71354000-4	Usługi sporządzania map

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy
ADRES INWESTYCJI:	Legnica, ul. Złotoryjska - dz.geod. nr 1 obręb Huta
NAZWA INWESTORA:	Gmina Legnica - Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
ADRES INWESTORA:	59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10

BRANŻE: Miejskie Kanały Technologiczne

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

aktualizacja cen Jacek Kurzeja

DATA OPRACOWANIA: 10.06.2024

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	ZN-97/TP S.A.-039 0303-11	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu	km		
		0,582	km	0,582	
				RAZEM	0,582
2	ZN-97/TP S.A.-039 0303-12	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu 2x582,2	km		
		1,164	km	1,164	
				RAZEM	1,164
3	ZN-97/TP S.A.-039 0303-12	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu(mikrokanalizacja) 1x582,2	km		
		0,582	km	0,582	
				RAZEM	0,582
4	KNR-W 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z HDPE o średnicy do 110 mm w gotowym wykopie	m		
		582,2	m	582,200	
				RAZEM	582,200
5	ZN-97/TP S.A.-039 0104-02	Wykonanie przepustów o dług.do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodą płuczaco-wierconą sterowaną w gruncie kat.III - rury HDPE o śr. 1x110 mm + 1x125 mm	m		
		79	m	79,000	
		Obmiar dodatkowy: ilość przepustów	prze pust.		
		55	prze pust.	55,000	
		łącznie długość		RAZEM	79,000
		ilość przepustów		RAZEM	55,000
6	ZN-97/TP S.A.-039 0202-07	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (3 szt.) 3x79m	m		
		237	m	237,000	
				RAZEM	237,000
7	ZN-97/TP S.A.-039 0202-12	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej (mikrokanalizacji) w otwór wolny - rury śr. 40 mm na bębnach (1 szt.) 1x79m	m		
		79	m	79,000	
				RAZEM	79,000
8	ZN-97/TP S.A.-040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III.	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
9	ZN-97/TP S.A.-040 0322-01	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	ZN-97/TP S.A.-039 0309-04	Montaż złączy skręcanych rur polietylenowych HDPE śr. 40 mm w ziemi	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11	ZN-97/TP S.A.-039 0207-01	Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową - otwór wolny	otw.		
		7	otw.	7,000	
				RAZEM	7,000
12	ZN-97/TP S.A.-039 0207-05	Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową - 4 rury lub kable w otworze	otw.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	ZN-97/TP S.A.-039 0206-06	Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o dł. do 2 km w ziemi śr. rur 40 mm sprężarką	odc.		
		3	odc.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	ZN-97/TP S.A.-039 0201-03	Mechaniczne sprawdzenie drożności wolnych otworów kanalizacji wtórnej 3 otwory x 582,2m	m		
		1746,6	m	1 746,600	
				RAZEM	1 746,600