
Przedmiar: Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Krępiec gm. Pruszcz Gdański (odcinek D)

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Krępiec gm. Pruszcz Gdański w ramach planowanego działania Scalanie gruntów wsi Krępiec gm. Pruszcz Gdański realizowane w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NAZWA INWESTORA: Powiat Gdański

ADRES INWESTORA: Ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jagoda Żywicka

DATA OPRACOWANIA: 2024-05

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zagospodarowanie posceniowe wsi Krępiec gm. Pruszcz Gdański w ramach planowanego działania Scalanie gruntów wsi Krępiec gm. Pruszcz Gdański realizowane w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Krępiec gm. Pruszcz Gdański w ramach planowanego działania Scalanie gruntów wsi Krępiec gm. Pruszcz Gdański realizowane w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Krępiec gm. Pruszcz Gdański w ramach planowanego działania Scalanie gruntów wsi Krępiec gm. Pruszcz Gdański realizowane w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,471	km	0,471	
				RAZEM	0,471
2		PODBUDOWY			
2.1		Korytowanie i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne			
2 d.2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV	m2		
		2059,19	m2	2 059,190	
				RAZEM	2 059,190
3 d.2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 0,5	m2		
		431,46	m2	431,460	
				RAZEM	431,460
2.2		Geowłóknina separacyjna min. 100g/m3			
4 d.2.2	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m2		
		2059,19	m2	2 059,190	
				RAZEM	2 059,190
2.3		Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu niewysadzinowego, CBR >20%, gr. 25 cm			
5 d.2.3	KNNR 6 0112-02 analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		2059,19	m2	2 059,190	
				RAZEM	2 059,190
2.4		Podbudowa pomocnicza C1,5/2, gr. 20 cm			
6 d.2.4	KNR 2-31 0109-03 0109-04 analogia	Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego C1,5/2, gr 20 cm	m2		
		1904,71	m2	1 904,710	
				RAZEM	1 904,710
2.5		Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5, gr. 20 cm			
7 d.2.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1749,84	m2	1 749,840	
				RAZEM	1 749,840
3		NAWIERZCHNIE			
3.1		 płyta betonowa, gr. 15 cm, na podsypce piaskowej, gr. 5 cm			
8 d.3.1	KNR 2-31 0309-06 analogia	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych 300x100 o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		1637,12	m2	1 637,120	
				RAZEM	1 637,120

Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Krępiec gm. Pruszcz Gdański w ramach planowanego działania Scalanie gruntów wsi Krępiec gm. Pruszcz Gdański realizowane w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
4.1		Pobocze umocnione kruszywem			
9 d.4.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		431,46	m2	431,460	
				RAZEM	431,460
5		BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA			
5.1		Przełożenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego			
10 d.5.1	analiza indywidualna	Przełożenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego	szt.		
		71	szt.	71,000	
				RAZEM	71,000
5.2		Przepust HDPE 110/6,3			
11 d.5.2	analiza indywidualna	Wykonani przepustu HDPE 110/6,3	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		3
2 PODBUDOWY		3
3 NAWIERZCHNIE		3
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		4
5 BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA		4
Spis treści		5