


Przed wykonaniem docieplenia należy każdorazowo dokonać przeglądu elementów konstrukcyjnych do których mocowana będzie warstwa izolacji.  
W wypadku odkrycia widocznych zmian wskazujących na problemy z nośnością elementu konstrukcyjnego np. nadmiernych ugięć, spekań, rozszczepień, itp. należy zaprzestać wykonywania prac i skontaktować się z Projektantem, do dalszych prac można powrócić dopiero po uzyskaniu akceptacji projektanta.



NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ DACHU Z ZASTOSOWANIEM STYROPAPY EPS100 SKLASYFIKOWANEJ JAKO NRO (NIEROZPRZESTRZANIAJĄCĄ OGNIĄ), O GR. 24 CM - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA  $\lambda \leq 0,038$  W/MK

IZOLACJĘ NALEŻY WYKONAĆ STARANNIE, UNIKAJĄC STOSOWANIA ZBĘDNYCH ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH, UNIKAJĄC POWSTAWANIA PUSTEK POWIETRZNYCH ORAZ MOSTKÓW CIEPLNYCH.

PARAMETRY MATERIAŁU IZOLACYJNEGO MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE POD WARUNKIEM UTRZYMANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DLA PRZEGRODY WYNOSZĄCEGO, PO TERMOMODERNIZACJI  $U = 0,15$  W/(M2XK)

\* ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

\* WSZELKIE WYMIARY NALEŻY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

Parametry styropapy:

- wytrzymałość na nacisk (od 1.8 t/m2 do 4,5 t/m2)
- nasiąkliwość na poziomie 2 %
- NRO

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA <b>EUROPROJEKT</b> DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ					
OBIEKT/INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE PRZY UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 10a, DZIAŁKA NR 1055/2				
ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKA NR 1055/2 UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 10a, TRZCIANKA				
INWESTOR	GMINA TRZCIANKA, UL. SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA.				
BRANŻA	ARCHITEKTURA		PROJEKT TECHNICZNY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch <b>Emilia Kuhn-Zakurzewska</b>		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. Amelia Agnieszka Symonowicz	
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	12/KPOKK/2015		NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	59/DSOKK/2018	
BRANŻA	KONSTRUKCJA		PROJEKT TECHNICZNY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	dr inż. <b>Ewa Piątek-Sierek</b>		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	dr inż. <b>Jan Lorkowski</b>	
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	KUP/0008/POOK/13		NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	GP-KZ-73412/76/91	
NAZWA RYSUNKU	RZUT DACHU		DATA: 04.08.2022	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: <b>A04</b>
ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSŁAPIANY KOMUNIKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					