

ELEWACJA PÓŁNOCNA FRONTOWA
CZĘŚĆ III

ELEWACJA WSCHODNIA
CZĘŚĆ IV

malowanie ościeży okiennych od zewnętrznej strony – farba silikonowa elewacyjna kolor żółty matowa, dobrze kryjąca, odporna na wpływy atmosferyczne

malowanie ościeży okiennych od zewnętrznej strony – farba silikonowa elewacyjna kolor turkusowy matowa, dobrze kryjąca, odporna na wpływy atmosferyczne

malowanie ościeży okiennych od zewnętrznej strony – farba silikonowa elewacyjna kolor pomarańczowy matowa, dobrze kryjąca, odporna na wpływy atmosferyczne

Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Elementy instalcji należy zdemontować na czas remontu, zabezpieczyć i zamontować ponownie.
3. Rozwiązania projektowe wynikłe z prowadzonych prac remontowych nieujęte w części rysunkowej należy omówić z Projektantem lub Inwestorem.
4. Istniejącą okładzinę z płytek klinkierowych należy skuć.
5. Ubytki lub pęknięcia istniejącego tynku należy uzupełnić przed przystąpieniem do malowania elewacji.
6. Istniejące rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie należy zabezpieczyć na czas remontu.

TREŚĆ OPRACOWANIA:	KONCEPCJA MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GALEWICACH ELEWACJE FRONTOWA I WSCHODNIA	SKALA: 1:100
ADRES OBIEKTU	ul. Marii Konopnickiej 20 98-405 Galewice	NR RYSUNKU: 3
AUTOR:	NUMER UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr. inż. arch. Monika Majerkowska	14/R-190/LOOIA/09	DATA: maj 2022
mgr inż. arch. Izabela Dzieciątkowska		BRANŻA: ARCHITEKTURA

ROZWIĄZANIA KONCEPCYJNE I TECHNICZNE OPRACOWANIA SĄ CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM.