

PRZEDMIAR ROBÓT NR 1 ZMIENIONY
PRZEBUDOWA ULICY SPOKOJNEJ W PRUSZCZU GD.
 odcinek od km 0+000 do km 0+304,0
BRANŻA DROGOWA

LP.	Numer Specyfik. Technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł	Wartość zł
			nazwa	ilość razem		
	01.00.00.	CZYNNOŚCI W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH	x	x	x	x
1	01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	km	0,300		
2	01.02.02.	Zdjęcie w-wy humusu grub. 20 cm i przeszukania terenu budowy na obecność niewybuchów i niewypałów.	m2	3602		
3	01.02.04	- rozbiórka krawężników betonowych 15 x 30 cm, wraz z ławami beton..	m	662		
4		- rozbiórka obrzeży bet. 30 x 8 cm	m	30		
5		- rozbiórka nawierzchni z kotki beton.	m2	155		
6		- rozbiórka nawierzchni z trylinki	m2	2320		
7		- rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stal, H=2,0 m	m	320		
8		- rozbiórka ogrodzenia cmentarza z siatki w ramach, H=1,0 m	m	10		
9		- regulacja pionowa studni, włazów i skrzynek	szt.	16		
10		rozbiórka znaków drogowych	szt.	10		
11		rozbiórka altan ogrodowych wraz z wycinką drzew i krzewów zgodnie z załącznikiem rzeczowym do przedmiaru - wraz z wywozem i utylizacją	kpl.	1		
12		budowa tymczasowego ogrodzenia z siatki leśnej wys. 150	m	320		
13		Wywóz gruzu na odl. 10 km	m3	394		
	02.00.00.	CZYNNOŚCI W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH	x	x	x	x
13	02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach I-III kat.z wbudowaniem ziemi w nasyp i transporcie do 1 km	m3	357		
14	02.03.01.	Wykonanie nasypów w gruntach I-III kat. grunt z wykopów	m3	2467		
	04.00.00.	CZYNNOŚCI W ZAKRESIE WYKONANIA PODBUDOWY	x	x	x	x
15	04.03.01.	Oczyszczenie nawierzchni z kruszywa	m2	625		
16		Skroplenie nawierzchni bitumem	m2	625		
17	04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie gr. w-wy 15 cm.	m2	2810		
18	04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie gr. w-wy 20 cm.	m2	1320		
19	04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie gr. w-wy 25 cm.	m2	2085		
20	04.05.01.	usunięty				
21	04.05.01.	Podbudowa z gruntu stab. cementem gr. 15 cm	m2	3451		

LP.	Numer Specyfik. Technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł	Wartość zł
			nazwa	ilość razem		
22	04.06.01.	Podbudowa z betonu cementowego C12/15 grub. 7 cm.	m2	180		
	05.00.00.	CZYNNOŚCI W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
23	05.03.23.	nawierzchnia z kostki betonowej "TT" grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej grub. 3 cm.	m2	3320		
	06.00.00.	CZYNNOŚCI W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH	x	x	x	x
24	06.01.01.	- humusowanie warstwą 15 cm wraz z obsianiem mieszkanką traw niskich. Humus uzyskany ze zdjęcia humusu.	m2	628		
	07.00.00.	CZYNNOŚCI W ZAKRESIE WYKONANIA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
25	07.01.01.	Oznakowanie poziome	m2	132		
26	07.02.01.	Oznakowanie pionowe -słupków 20	szt.	29		
27	07.06.01.	Ustawienie ogrodzenia systemowego H=2,0 m, na gotowym cokole murku oporowego (+ furtki szer. 0,9m).	m	300		
28		Ustawienie ogrodzenia przy cmentarzu z siatki w ramach H=1,0 m	m	10		
29	07.06.02.	Ustawienie poręczy stalowych na schodach zabezpieczające ruch pieszy	m	36		
30		Ustawienie typowych stojaków na rowery	kpl	14		
	08.00.00	CZYNNOŚCI W ZAKRESIE WYKONANIA ELEMENTÓW ULIC	x	x	x	x
31	08.01.02.	Krawężniki kamienne 15x30x100 cm. na ławie betonowej z C12/15 z oporem	m	690		
32	08.02.01.	chodniki z płytek betonowych 30x30x8 cm, o naw. z kruszywa całego 6-11 mm na podsypce cem-piask gr. 3 cm	m2	1790		
33		opaska pomiędzy chodnikiem a ścieżka rowerową z płytek ostrzegawczych, pęcherzykowych (żółte) 40x40x4 cm na podsypce cem-piask gr. 3 cm	m2	120		
34	08.02.05.	Chodniki - ścieżka rowerowa z masy mineralno-asfaltowej grub. 3 cm koloru czerwonego.	m2	625		
35	08.02.07.	nawierzchnia z kostki kamiennej 10x10x9 cm na podsypce cem-piask gr. 3 cm	m2	180		
36	08.03.01.	Obrzeża betonowe 30x8x100 cm.	m	746		
37	10.01.01.	Zakup i montaż elementów muru oporowego typu "L" z wykonaniem gzymsu betonowego.(H180-105m, H160-30m, H140-30, H120-20m, H100-115m)	m	300		
RAZEM KOSZT ROBÓT DROGOWYCH:						
PODATEK VAT 23 %						
OGÓŁEM KOSZT ROBÓT DROGOWYCH:						