



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
od km 0+000 do km 1+252,45



powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową przy użyciu gysu kamiennego (gysu bazaltowego) 5/8
powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową przy użyciu gysu kamiennego (gysu bazaltowego) 8/11
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 (nasiąkliwość WA24 1%, mrozoodporność F1) gr. 8 cm
istniejąca konstrukcja jezdni z kruszywa i tłucznia kamiennego

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
ze zjazdem



powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową przy użyciu gysu kamiennego (gysu bazaltowego) 5/8
powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową przy użyciu gysu kamiennego (gysu bazaltowego) 8/11
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 (nasiąkliwość WA24 1%, mrozoodporność F1) gr. 8 cm
istniejąca konstrukcja jezdni z kruszywa i tłucznia kamiennego

nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 (nasiąkliwość WA24 1%, mrozoodporność F1) gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywa mrozoodpornego (U>3) o współczynniku filtracji k ≥ 8 m/dobę warstwa pełni rolę warstwy odsączającej gr. 15 cm

<div><div></div><div><div>ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH I REKLAMOWYCH „MP” MILIK PIOTR</div><div>ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin</div><div>tel. / fax. 52 320 35 26</div><div>tel. kom. 509 282 464</div><div>NIP 562 109 36 21</div></div></div>			
Inwestor: Gmina Rogowo 88-420 Rogowo, ul.Kościelna 8			Faza: PW
Objekt: Remont drogi gminnej nr 130564C Lubcz - Gostomka			Nr rysunku 6
Treść: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - AKTUALIZACJA			Skala: 1:50
Treść: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - AKTUALIZACJA			25.01.2021 r.
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność i zakres uprawnień numer uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Milik	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej KUP/0039/POOD/07	
Sprawdził	mgr inż. Ewa Milik	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej KUP/0047/POOD/06	