

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru</b>					
<b>1</b>		<b>Budynek biurowy - remont i przebudowa kondygnacji piwnicznej</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe , demontażowe i zabezpieczające</b>			
1 d.1.1	WKNR W401 -12-16-01-00	Zabezpieczenie podłogi , okien z parapetami , drzwi folią budowlaną grubą	m2		
		Podłogi 80,00	m2	80,00	
		Okna z parapetami 30,00	m2	30,00	
		Drzwi 16,00	m2	16,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>126,00</b>
2 d.1.1	KNR 401-05- 35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - podokienniki zewnętrzne	m2		
		Elewacja południowa - przyziemie - okna 0,25 * (0,48 * 2)	m2	0,24	
		Elewacja południowa - przyziemie - okna 0,25 * (2,29 + 1,06)	m2	0,84	
		Elewacja południowa - przyziemie - okna 0,25 * 0,79	m2	0,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,28</b>
3 d.1.1	KNR 401-03- 54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - UWAGA! drzwi do zdania Inwestorowi	szt		
		Pom.0.07/0.08 - drzwi 1	szt	1,00	
		Pom.0.08/0.02 - drzwi 1	szt	1,00	
		Pom.0.06/0.03 - drzwi 1	szt	1,00	
		Pom.0.04/0.03 - drzwi 1	szt	1,00	
		Pom.2.01 - drzwi 2	szt	2,00	
		Pom.2.02-drzwi 2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
4 d.1.1	KNR 401-03- 54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - uwaga drzwi stalowe do ponownego zamontowania do składu opału	szt		
		Pom.0.02/0.15 - drzwi 1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
5 d.1.1	KNR 401-03- 54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe	szt		
		Pom.0.09/0.02 - drzwi wewn. 1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
6 d.1.1	KNR 401-03- 54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m2 - drzwi stalowe	m2		
		Pom.0.09 - drzwi zewn. (1,00 * 2,10) * 1	m2	2,10	
		Pom.0.09/0.10 - drzwi wewn. (1,26 * 2,10) * 1	m2	2,65	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,75</b>
7 d.1.1	KNR 401-03- 54-06-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m2 - okna stalowe	szt		
		Pom.0.10 - okna zewn. 1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.1.1	KNR 401-03-54-07-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2 - okna stalowe	szt		
		Pom.0.09 - okna zewn. 1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
9 d.1.1	KNR 401-03-54-08-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - okna stalowe	m2		
		Pom.0.09 - okna zewn. (2,40 * 1,16) * 1	m2	2,78	
				RAZEM	2,78
10 d.1.1	KNR 401-03-54-13-00	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt		
		Pom.0.07 2	szt	2,00	
		Pom.0.08 1	szt	1,00	
		Pom.0.09 2	szt	2,00	
		Pom.0.10 1	szt	1,00	
		Pom.0.12 1	szt	1,00	
		Pom.2.01 1	szt	1,00	
		Pom.2.02 1	szt	1,00	
				RAZEM	9,00
11 d.1.1	KNR 401-03-29-03-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		Pom.0.06/0.02 - drzwi 0,28 * (1,00 * 2,10 - 0,80 * 2,10)	m3	0,12	
		Pom.0.09 - drzwi zewn. 0,51 * (0,20 * 2,10)	m3	0,21	
		Pom.0.09/0.02 - drzwi 0,28 * (0,55 * 2,10)	m3	0,32	
		Pom.0.10/0.02 - drzwi 0,27 * (1,00 * 2,10)	m3	0,57	
		Pom.0.10/0.12 - drzwi 0,27 * (1,00 * 2,10)	m3	0,57	
		Pom.2.01 0,28 * (1,00 * 2,10 - 0,80 * 2,10)	m3	0,12	
		Pom.2.02 0,28 * (1,00 * 2,10 - 0,80 * 2,10)	m3	0,12	
				RAZEM	2,02
12 d.1.1	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		Pom.0.07/0.08 0,19 * (3,17 * 4,54 - 0,70 * 2,00)	m3	2,47	
				RAZEM	2,47
13 d.1.1	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		Pom.0.07 2,00 * (1,05 * 2 + 0,50 + 0,30)	m2	5,80	
		Pom.0.04/0.03 3,17 * 1,60	m2	5,07	
		Pom.0.02/0.15 3,17 * 1,18 - 0,70 * 2,00	m2	2,34	
		Pom.2.01 0,70 * 2,00	m2	1,40	

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom.2.02 $0,70 * 2,00 + (1,00 + 1,50) * 2,00$	m2	6,40	
				RAZEM	21,01
14 d.1.1	KNR 401-02-08-01-00	Otworki w elementach z betonu żwirowego grubości do 10 cm powierzchni do 0,05 m2	szt		
		Pom.0.12/stropodach - pion wentylacyjny 1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.1.1	KNR 401-02-08-03-00	Otworki w elementach z betonu żwirowego grubości do 30 cm powierzchni do 0,05 m2	szt		
		Pom.0.12/stropodach - pion wentylacyjny 3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
16 d.1.1	KNR 401-03-54-14-00	Wykucie z muru każdej końcówki wmurowanej balustrady	szt		
		Pom.0.09 - schody wewn. 3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
17 d.1.1	KNR 401-02-12-02-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm	m3		
		Pom.0.09 - schody wewn. $1,00 * (0,43 * 0,97 + 0,15 * 0,60 + 0,15 * 0,30)$	m3	0,55	
				RAZEM	0,55
18 d.1.1	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		Pom.0.04 16,80	m2	16,80	
		Pom.0.06 12,60	m2	12,60	
		Pom.0.07 9,70	m2	9,70	
		Pom.0.08 13,40	m2	13,40	
		Pom.0.15 4,80	m2	4,80	
		Pom.2.01 2,86	m2	2,86	
		Pom.2.02 8,38	m2	8,38	
				RAZEM	68,54
19 d.1.1	KNR 404-03-01-04-00	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub ponad 15 cm - szlichta betonowa i podbeton z usunięciem na zewnątrz budynku	m3		
		Pom.0.04 $0,20 * 16,80$	m3	3,36	
		Pom.0.06 $0,20 * 12,60$	m3	2,52	
		Pom.0.07 $0,20 * 9,70$	m3	1,94	
		Pom.0.08 $0,20 * 13,40$	m3	2,68	
		Pom.0.15 $0,20 * 4,80$	m3	0,96	
				RAZEM	11,46
20 d.1.1	KNR 202-06-09-03-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - rozebranie	m2		
		Pom.0.04 16,80	m2	16,80	
		Pom.0.06 12,60	m2	12,60	

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom.0.07 9,70	m2	9,70	
		Pom.0.08 13,40	m2	13,40	
		Pom.0.15 4,80	m2	4,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,30</b>
21 d.1.1	KNR 401-08- 19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		Pom.0.07 $2,00 * (1,10 + 1,00 + 0,50 + 0,35 + 0,30 + 0,15 + 1,20 * 5)$	m2	18,80	
		Pom.0.12 $2,00 * (2,85 * 2 + 1,76 * 2 - 0,70)$	m2	17,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,84</b>
22 d.1.1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		Pom.0.04 $3,00 * (4,53 + 3,71) * 2 - (1,20 * 1,10) * 3 - 1,0 * 2$	m2	43,48	
		Pom. 0.06 $3,00 * (4,54 + 2,78) * 2 - (1,20 * 1,10) - 1,0 * 2$	m2	40,60	
		Pom.0.07 $3,00 * (2,23 + 4,54) * 2 - (1,20 * 1,10) - 1,0 * 2$	m2	37,30	
		Pom.0.08 $3,00 * (2,99 * 2 + 4,54 * 2) - (1,00 * 2) * 2$	m2	41,18	
		Pom.0.09 $3,40 * (7,05 + 4,54) * 2 - (0,9 * 2,00) - (1,00 * 2,00) - (1,26 * 2,10) - 2,40 * 1,16 - 1,17 * 1,20$	m2	68,18	
		Pom.0.10 $3,40 * (7,38 + 5,59) * 2 - (0,9 * 1,00) - (1,26 * 2,10)$	m2	84,65	
		Pom.0.15 $1,80 * (3,00 + 1,30 + 3,00)$	m2	13,14	
		Pom.2.01 $3,00 * (2,12 + 1,35) * 2 - 0,8 * 2,00$	m2	19,22	
		Pom.2.02 $3,00 * (1,35 + 4,06 + 2,85 + 1,85 + 1,50 + 2,21) - 0,8 * 2,00 - 1,0 * 1,60$	m2	38,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>386,01</b>
23 d.1.1	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, sufitach, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2	m2		
		Pom.0.04 16,80	m2	16,80	
		Pom. 0.06 12,60	m2	12,60	
		Pom.0.07 9,70	m2	9,70	
		Pom.0.08 13,40	m2	13,40	
		Pom.0.09 32,00	m2	32,00	
		Pom.0.10 41,30	m2	41,30	
		Pom.0.15 4,80	m2	4,80	
		Pom.2.01 2,86	m2	2,86	
		Pom.2.02 8,38	m2	8,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>141,84</b>

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		Materiały odpadowe - gruz beton, ścianki z cegły, tynki, płytki $2,02 + 2,47 + (21,01 * 0,12) + 0,50 + 0,55 + (68,54 * 0,02) + 11,46 + (53,10 * 0,10) + (35,84 * 0,02) + (386,01 * 0,02) + (141,84 * 0,02)$	m3	37,48	
				RAZEM	37,48
25 d.1.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3		
		37,48	m3	37,48	
				RAZEM	37,48
26 d.1.1	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - krotność =10	m3		
		37,48	m3	37,48	
				RAZEM	37,48
27 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	t		
		$37,48 * 1,5$	t	56,22	
				RAZEM	56,22
1.2		<b>Ściany konstrukcyjne</b>			
28 d.1.2	KNR 202-01- 37-02-00	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m grub 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m2		
		Pom.0.15 $1,80 * 1,97$	m2	3,55	
				RAZEM	3,55
29 d.1.2	KNR 401-03- 04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej , cegła pełna klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5	m3		
		Pom.0.12 - okno $0,50 * (0,90 * 0,80) * 1$	m3	0,36	
		Pom.0.14 - okno $0,51 * (0,40 * 1,16) * 1$	m3	0,24	
		Pom.0.14/0.02 - drzwi $0,28 * (0,33 * 2,10) * 1$	m3	0,19	
		Pom.0.15/0.09/0.10 - drzwi $0,28 * (1,26 * 2,10) * 1$	m3	0,74	
				RAZEM	1,53
30 d.1.2	KNR 401-04- 22-01-00	Podstemplowanie stropów z deskowaniem	metr		
		Pom.0.06/0.02 - drzwi $2,00 * 2$	metr	4,00	
		Pom.0.09/0.02 - drzwi $2,00 * 2$	metr	4,00	
		Pom.0.13/0.11 - drzwi $2,00 * 2$	metr	4,00	
		Pom.0.14 - drzwi $2,00 * 1$	metr	2,00	
		Pom.0.14/0.02 - drzwi $2,00 * 2$	metr	4,00	
				RAZEM	18,00
31 d.1.2	KNR 401-03- 13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		Pom.0.06/0.02 - drzwi $0,28 * 0,15 * 1,20$	m3	0,05	
		Pom.0.09/0.02 - drzwi $0,27 * 0,15 * 1,20$	m3	0,05	
		Pom.0.13/0.11 - drzwi			

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,27 * 0,15 * 1,20 Pom.0.14 - drzwi	m3	0,05	
		0,51 * 0,15 * 1,20 Pom.0.14/0.02 - drzwi	m3	0,09	
		0,28 * 0,15 * 1,20	m3	0,05	
				RAZEM	0,29
32 d.1.2	KNR 202-01-26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu SBN 100/120	metr		
		Pom.0.06/0.02 - drzwi 1,20 * 2	metr	2,40	
		Pom.0.09/0.02 - drzwi 1,20 * 2	metr	2,40	
		Pom.0.13/0.11 - drzwi 1,20 * 2	metr	2,40	
		Pom.0.14/0.02 - drzwi 1,20 * 2	metr	2,40	
		Pom.0.14 - drzwi 1,20 * 4	metr	4,80	
				RAZEM	14,40
33 d.1.2	KNR 401-04-22-05-00	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem	metr		
		Pom.0.06/0.02 - drzwi 2,00 * 2	metr	4,00	
		Pom.0.09/0.02 - drzwi 2,00 * 2	metr	4,00	
		Pom.0.13/0.11 - drzwi 2,00 * 2	metr	4,00	
		Pom.0.14 - drzwi 2,00 * 1	metr	2,00	
		Pom.0.14/0.02 - drzwi 2,00 * 2	metr	4,00	
				RAZEM	18,00
34 d.1.2	KNR 202-01-22-05-00	Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych na zaprawie cem-wapiennej	metr		
		Pom.0.12/stropodach 10,00	metr	10,00	
				RAZEM	10,00
1.3		<b>Ścianki działowe</b>			
35 d.1.3	901-01-05-02-00	Ściany działowe z bloków SILKA M o wysokości do 4,5 m, przy zastosowaniu bloków: M12 klasy 10MPa , zaprawa cementowo-wapienna klasy 3MPa	m2		
		Pom.0.06 3,17 * (2,57 + 1,62) - (1,00 * 2,10) * 1	m2	11,18	
		Pom.0.09/0.10/0.11/0.12 3,38 * (4,56 + 5,59 + 3,12) - (1,00 * 2,10) * 4	m2	36,45	
		Pom.0.14/0.15 3,48 * (5,30 + 2,97 + 1,45) - (1,00 * 2,10) * 1 - (0,90 * 2,05) * 1	m2	29,88	
		Pom.0.05/0.03 - ścianka odtworzona 3,17 * 1,60 - (1,00 * 2,10) * 1	m2	2,97	
		Pom.0.02/0.15 - ścianka odtworzona 3,17 * 1,18 - (0,70 * 2,10) * 1	m2	2,27	
		Pom.0.07/0.06 - ścianka odtworzona 3,17 * 4,54 - (1,00 * 2,10) * 1	m2	12,29	
				RAZEM	95,05
36 d.1.3	KNR 202-01-26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu SBN 100/120	metr		
		Pom.0.05/0.03 - drzwi 1,20 * 1	metr	1,20	
		Pom.0.06 - drzwi			

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,20 * 1 Pom.0.09/0.10/0.11/0.12	metr	1,20	
		1,20 * 4 Pom.0.14/0.15 - drzwi	metr	4,80	
		1,20 * 2 Pom.0.05/0.03 - drzwi	metr	2,40	
		1,20 * 1 Pom.0.02/0.15 - drzwi	metr	1,20	
		1,00 * 1 Pom.0.07/0.06 - drzwi	metr	1,00	
		1,20 * 1	metr	1,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,00</b>
37 d.1.3	KNR 202-20-10-09-50	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych grub 12,5 mm na rusztach metalowych 100-101 z pokryciem jednostronnym 1-warstwowo	m2		
		Pom.0.14 - obudowa istniejących instalacji 3,48 * (3,44 + 0,53)	m2	13,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,82</b>
38 d.1.3	KNR 202-20-10-03-50	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych grub 12,5 mm na rusztach metalowych 100-101 z pokryciem obustronnym 1-warstwowe	m2		
		Pom.0.04/0.05 3,05 * 3,71	m2	11,32	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,32</b>
39 d.1.3	KNR 202-20-11-03-50	Obudowa słupów z płyt gipsowo-kartonowych grub 12,5 mm na rusztach metalowych 100-01 1-warstwowa - zabudowa kanałów wentylacyjnych	m2		
		Pom.0.13 0,20 * (0,25 + 0,20 + 0,25)	m2	0,14	
		Pom.0.14 0,20 * (1,55 * 3)	m2	0,93	
		Pom.0.15 0,20 * (0,25 + 0,20 + 0,25)	m2	0,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,21</b>
40 d.1.3	KNR 202-20-06-05-10	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na słupach na zaprawie - obudowa pionu wentylacyjnego	m2		
		Pom.0.12/stropodach - pion wentylacyjny (0,20 + 0,20) * (3,05 * 3)	m2	3,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,66</b>
41 d.1.3	KNR 202-06-13-06-00	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej grub 10 cm na sucho	m2		
		Pom.0.04/0.05 3,05 * 3,71	m2	11,32	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,32</b>
42 d.1.3	WKNR W202-10-29-05-00	Ścianki do sanitariatów grub 3 cm systemowe z drzwiami i o powierzchni zmywalnej	m2		
		Pom.0.07 2,30 * (2,23 + 1,45 + 1,00 * 2)	m2	13,06	
		Pom.0.12 2,30 * (2,70 + 1,60 + 1,00 + 1,00 * 2)	m2	16,79	
		Pom.2.02 2,30 * (1,00 + 1,50)	m2	5,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,60</b>
<b>1.4</b>		<b>Schody wewnętrzne</b>			
43 d.1.4	KNR 202-20-18-01-00	Stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu	m3		
		Pom.0.14 - schody wewnętrzne 0,43 * (1,50 * 1,75) + 0,143 * (0,64 * 1,75 + 0,32 * 1,75)	m3	1,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,37</b>
<b>1.5</b>		<b>Ślusarka</b>			

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.1.5	KNR 202-12-08-03-01	Pochwyt stalowy na wspornikach	metr		
		Pom.0.14 1,00 * 1	metr	1,00	
				RAZEM	1,00
1.6		<b>Posadzki - warstwy podkładowe</b>			
45 d.1.6	KNR 202-11-01-02-03	Podkład na stropie z betonu żwirowego - chudy beton grub 25 cm	m3		
		Pom.0.09 0,25 * 4,50	m3	1,13	
		Pom.0.10 0,25 * 9,30	m3	2,33	
		Pom.0.11 0,25 * 10,80	m3	2,70	
		Pom.0.12 0,25 * 15,00	m3	3,75	
				RAZEM	9,90
46 d.1.6	KNR 202-11-01-01-03	Podkład na gruncie z betonu żwirowego - chudy beton grub 12 cm	m3		
		Pom.0.04 10,40	m3	10,40	
		Pom.0.05 0,12 * 5,90	m3	0,71	
		Pom.0.06 0,12 * 13,00	m3	1,56	
		Pom.0.07 0,12 * 10,10	m3	1,21	
		Pom.0.13 0,12 * 6,30	m3	0,76	
		Pom.0.14 0,12 * 9,30	m3	1,12	
		Pom.0.16 0,12 * 4,80	m3	0,58	
		Pom.0.17 0,12 * 12,60	m3	1,51	
				RAZEM	17,84
47 d.1.6	KNR 202-06-07-02-00	Izolacja z folii polietylenowej szerokiej PE 0,2 mm	m2		
		Pom.0.04 10,40	m2	10,40	
		Pom.0.05 5,90	m2	5,90	
		Pom.0.06 13,00	m2	13,00	
		Pom.0.07 10,10	m2	10,10	
		Pom.0.09 4,50	m2	4,50	
		Pom.0.10 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.11 10,80	m2	10,80	
		Pom.0.12 15,00	m2	15,00	
		Pom.0.13 6,30	m2	6,30	
		Pom.0.14 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.16 4,80	m2	4,80	



ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom.0.17 12,60	m2	12,60	
				RAZEM	<b>112,00</b>
48 d.1.6	KNR 202-06-09-03-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS 100 grub 10 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m2		
		Pom.0.04 10,40	m2	10,40	
		Pom.0.05 5,90	m2	5,90	
		Pom.0.06 13,00	m2	13,00	
		Pom.0.07 10,10	m2	10,10	
		Pom.0.09 4,50	m2	4,50	
		Pom.0.10 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.11 10,80	m2	10,80	
		Pom.0.12 15,00	m2	15,00	
		Pom.0.13 6,30	m2	6,30	
		Pom.0.14 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.16 4,80	m2	4,80	
		Pom.0.17 12,60	m2	12,60	
				RAZEM	<b>112,00</b>
49 d.1.6	KNR 202-11-02-02-01	Warstwa wyrównawcza z betonu grub 2 cm na gładko	m2		
		Pom.0.04 10,40	m2	10,40	
		Pom.0.05 5,90	m2	5,90	
		Pom.0.06 13,00	m2	13,00	
		Pom.0.07 10,10	m2	10,10	
		Pom.0.09 4,50	m2	4,50	
		Pom.0.10 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.11 10,80	m2	10,80	
		Pom.0.12 15,00	m2	15,00	
		Pom.0.13 6,30	m2	6,30	
		Pom.0.14 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.16 4,80	m2	4,80	
		Pom.0.17 12,60	m2	12,60	
		Pom.2.01 2,86			
		Pom.2.02			

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,38	m2	8,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,38</b>
50 d.1.6	KNR 202-11-02-03-01	Warstwa wyrównawcza z betonu - za różnice grub 1 cm - za 6 cm . Krotność=6	m2		
		Pom.0.04 10,40	m2	10,40	
		Pom.0.05 5,90	m2	5,90	
		Pom.0.06 13,00	m2	13,00	
		Pom.0.07 10,10	m2	10,10	
		Pom.0.09 4,50	m2	4,50	
		Pom.0.10 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.11 10,80	m2	10,80	
		Pom.0.12 15,00	m2	15,00	
		Pom.0.13 6,30	m2	6,30	
		Pom.0.14 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.16 4,80	m2	4,80	
		Pom.0.17 12,60	m2	12,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,00</b>
51 d.1.6	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką stalową posadzkową fi 4 mm o oczkach 10x10 cm	m2		
		Pom.0.04 10,40	m2	10,40	
		Pom.0.05 5,90	m2	5,90	
		Pom.0.06 13,00	m2	13,00	
		Pom.0.07 10,10	m2	10,10	
		Pom.0.09 4,50	m2	4,50	
		Pom.0.10 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.11 10,80	m2	10,80	
		Pom.0.12 15,00	m2	15,00	
		Pom.0.13 6,30	m2	6,30	
		Pom.0.14 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.16 4,80	m2	4,80	
		Pom.0.17 12,60	m2	12,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,00</b>
<b>1.7</b>		<b>Posadzki - warstwy wykończeniowe</b>			

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wycenienie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1.7	KNR 202-11-18-03-60	Posadzki z płytek ceramicznych na klej bez przygotowania podłoża metodą zwykłą ( płytki stanowiące jedną kolekcję kolorystyczną z glazurą ścienną , pod względem kolorystycznym do uzgodnienia z Inwestorem )	m2		
		Pom.0.07 10,10	m2	10,10	
		Pom.0.12 15,00	m2	15,00	
		Pom.2.01 2,86	m2	2,86	
		Pom.2.02 8,38	m2	8,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,34</b>
53 d.1.7	KNR 202-28-05-05-01	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych GRES na zaprawie klejowej wysokoelastycznej , min. IV klasa ścieralności , pod względem kolorystycznym do uzgodnienia z Inwestorem	m2		
		Pom.0.04 10,40	m2	10,40	
		Pom.0.05 5,90	m2	5,90	
		Pom.0.06 13,00	m2	13,00	
		Pom.0.09 4,50	m2	4,50	
		Pom.0.10 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.11 10,80	m2	10,80	
		Pom.0.13 6,30	m2	6,30	
		Pom.0.14 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.16 4,80	m2	4,80	
		Pom.0.17 12,60	m2	12,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,90</b>
54 d.1.7	KNR 202-28-10-05-01	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych GRES na zaprawie klejowej wysokoelastycznej , parametry płytek j.w.	m2		
		Pom.0.14 1,22 * (0,32 * 2 + 0,143 * 3)	m2	1,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,30</b>
55 d.1.7	KNR 202-28-09-02-01	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek z kamieni sztucznych GRES wys.7 cm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej , parametry płytek j.w.	metr		
		Pom.0.04 2,81 * 2 + 3,71 * 1 - 1,00	metr	8,33	
		Pom.0.05 1,60 * 2 + 3,71 * 2 - 1,00	metr	9,62	
		Pom.0.06 2,99 * 2 + 4,54 * 2 + 1,62 * 2 + 2,45 * 2 - 1,00 * 4	metr	19,20	
		Pom.0.09 1,45 * 2 + 3,12 * 2 - 1,00 * 3	metr	6,14	
		Pom.0.10 2,99 * 2 + 3,12 * 2 - 1,00 * 2	metr	10,22	
		Pom.0.11 4,56 * 2 + 2,35 * 2 - 1,00 * 2	metr	11,82	
		Pom.0.13			

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,85 * 2 + 2,21 * 1 - 1,00 Pom.0.14	metr	6,91	
		3,92 * 2 + 4,54 * 2 + 0,143 * 4 - 1,00 * 3 + 0,41 * 2 Pom.0.16	metr	15,31	
		3,00 + 3,00 + 4,00 Pom.0.17	metr	10,00	
		4,54 * 2 + 2,78 * 2 - 0,90	metr	13,74	
				<b>RAZEM</b>	<b>111,29</b>
56 d.1.7	KNR 202-28-09-05-00	Listwa wykańczająca aluminiowa - góra cokolików	metr		
		Pom.0.04			
		2,81 * 2 + 3,71 * 1 - 1,00	metr	8,33	
		Pom.0.05			
		1,60 * 2 + 3,71 * 2 - 1,00	metr	9,62	
		Pom.0.06			
		2,99 * 2 + 4,54 * 2 + 1,62 * 2 + 2,45 * 2 - 1,00 * 4	metr	19,20	
		Pom.0.09			
		1,45 * 2 + 3,12 * 2 - 1,00 * 3	metr	6,14	
		Pom.0.10			
		2,99 * 2 + 3,12 * 2 - 1,00 * 2	metr	10,22	
		Pom.0.11			
		4,56 * 2 + 2,35 * 2 - 1,00 * 2	metr	11,82	
		Pom.0.13			
		2,85 * 2 + 2,21 * 1 - 1,00	metr	6,91	
		Pom.0.14			
		3,92 * 2 + 4,54 * 2 + 0,143 * 4 - 1,00 * 3 + 0,41 * 2	metr	15,31	
		Pom.0.16			
		3,00 + 3,00 + 4,00	metr	10,00	
		Pom.0.17			
		4,54 * 2 + 2,78 * 2 - 0,90	metr	13,74	
				<b>RAZEM</b>	<b>111,29</b>
57 d.1.7	KNR 202-28-09-05-01	Listwa wykańczająca - listwy systemowe łączące odmiennie posadzki	metr		
		Pom.0.03			
		0,90 + 0,80	metr	1,70	
		Pom.0.04/0.03			
		0,80	metr	0,80	
		Pom.0.07/0.06			
		0,90	metr	0,90	
		Pom.0.08/0.02			
		0,90	metr	0,90	
		Pom.0.12/0.10			
		0,90	metr	0,90	
		Pom.0.12/0.11			
		0,90	metr	0,90	
		Pom.0.14			
		0,90	metr	0,90	
		Pom.0.14/0.15			
		0,90	metr	0,90	
		Pom.0.02/0.15			
		0,80	metr	0,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,70</b>
58 d.1.7	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko z cokolikiem	m2		
		Pom.0.15			
		20,10	m2	20,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,10</b>
59 d.1.7	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm	m2		
		Pom.0.15			

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20,10	m2	20,10	
				RAZEM	20,10
1.8		<b>Stolarka okienna PCV zewnętrzna , systemowa ( szklenie zespolone w zestawach trzyszybowych wypełnione gazem szlachetnym o izolacyjności termicznej minimum 0,9 W/m2*K , okna wyposażone w nawietrzaki higrosterowane , kolor biały RAL 9010 )</b>			
60 d.1.8	KNR 202-10-22-06-50	Okna PCW 1-dzielne , uchylno-rozwieralne o pow do 1,5 m2 bez obróbki obsadzenia	m2		
		Okna O2 (1,17 * 1,20) * 1	m2	1,40	
				RAZEM	1,40
61 d.1.8	KNR 202-10-22-10-50	Okna PCW 3-dzielne , uchylno-rozwieralne boczne kwatery , środkowa kwatera stała o pow do 2,5 m2 bez obróbki obsadzenia	m2		
		Okna O1 (2,00 * 1,16) * 1	m2	2,32	
				RAZEM	2,32
62 d.1.8	KNR 202-01-29-02-00	Obsadzenie podokienników z blachy powlekanej dług ponad 1,00 m	szt		
		Okna O1 1	szt	1,00	
		Okna O2 1	szt	1,00	
				RAZEM	2,00
63 d.1.8	MAT 1949099	Podokienniki wewnętrzne z PCW	metr		
		Okna O1 2,00 * 1	metr	2,00	
		Okna O2 1,17 * 1	metr	1,17	
		Pom.2.02 1,20 * 1	metr	1,20	
				RAZEM	4,37
1.9		<b>Stolarka drzwiowa stalowa zewnętrzna ( profile wzmocnione , bez progu , drzwi o izolacyjności termicznej minimum 1,3 W/m2*K , samozamykacz , dwa zamki w tym przynajmniej jedna wkładka w zamku atestowana , drzwi dostatecznie zabezpieczone przed włamaniem , kolor biały RAL 7011 )</b>			
64 d.1.9	WKNR W202-12-03-02-00	Drzwi aluminiowe pełne , zewnętrzne , jednoskrzydłowe o pow ponad 2 m2	m2		
		Drzwi D7 (1,00 * 2,10) * 1	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
1.10		<b>Stolarka drzwiowa stalowa wewnętrzna - EI30 ( bez progu , skrzydła gładkie , zamek z wkładką patentową , kolor do uzgodnienia z Inwestorem )</b>			
65 d.1.10	WKNR W202-12-04-04-00	Drzwi stalowe p-pożarowe EI30 , wewnętrzne , jednoskrzydłowe o pow ponad 2 m2	m2		
		Drzwi D5 (1,00 * 2,10) * 1	m2	2,10	
		Drzwi D6 (1,00 * 2,10) * 1	m2	2,10	
				RAZEM	4,20
1.11		<b>Stolarka drzwiowa wewnętrzna ( bez progu , drzwi płytowe lub płycinowe , skrzydła gładkie , kolor i materiał do uzgodnienia z Inwestorem )</b>			
66 d.1.11	KNR 202-10-25-05-00	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe , zamek z wkładką patentową	m2		
		Drzwi D1 (1,00 * 2,10) * 7	m2	14,70	
				RAZEM	14,70
67 d.1.11	KNR 202-10-25-05-00	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z kratką wentylacyjną o pow. 0,022m2, zamek z wkładką patentową ,	m2		
		Drzwi D2 (1,00 * 2,10) * 5	m2	10,50	

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom.2.01 - drzwi łazienkowe (1,00 * 2,10) * 1	m2	2,10	
		Pom.2.02 - drzwi łazienkowe (1,00 * 2,10) * 1	m2	2,10	
				RAZEM	14,70
68 d.1.11	KNR 202-10- 25-05-00	Drzwi wewnętrzne przesówne jednoskrzydłowe , zamek z wkładką patentową	m2		
		Drzwi D3 (1,00 * 2,10) * 1	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
69 d.1.11	KNR 202-10- 25-05-00	Drzwi wewnętrzne rewizyjne dwuskrzydłowe , zamek z wkładką patentową	m2		
		Pom.014 zabudowa g-k pionów (2,00 * 1,50) * 1	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
70 d.1.11	KNR 202-10- 16-01-00	Ościeżnice stalowe w ścianach wewnętrznych - ościeżnica stalowa z demontażu	szt		
		Drzwi do pom.0.15 z demontażu 1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
71 d.1.11	KNR 202-10- 18-01-00	Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m2 malowane na budowie - skrzydło drzwiowe z demontażu	m2		
		Drzwi do pom.0.15 z demontażu (0,70 * 2,10) * 1	m2	1,47	
				RAZEM	1,47
1.12		<b>Wentylacja grawitacyjna</b>			
72 d.1.12	KNR 401-03- 10-04-00	Zamurowanie otworów w przewodach kominowych	szt		
		Pom.0.07 1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
73 d.1.12	KNR 401-03- 33-08-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		Pom.0.11 1	szt	1,00	
		Pom.0.15 1	szt	1,00	
				RAZEM	2,00
74 d.1.12	KNR 401-03- 33-09-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		Pom.0.10 1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
75 d.1.12	KNR 401-03- 22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt		
		Pom.0.06 2	szt	2,00	
		Pom.0.07 1	szt	1,00	
		Pom.0.10 1	szt	1,00	
		Pom.0.11 1	szt	1,00	
		Pom.0.12 1	szt	1,00	
		Pom.0.13 1	szt	1,00	
		Pom.0.13 1	szt	1,00	
				RAZEM	14,70

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wycenienie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom.2.01 1	szt	1,00	
		Pom.2.02 1	szt	1,00	
				RAZEM	10,00
76 d.1.12	KNR 217-01- 22-02-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 35% udziału kształtek i fi 160 mm	m2		
		Pom.0.07 0,50 * 1	m2	0,50	
		Pom.0.06 0,50 * 2	m2	1,00	
		Pom.0.10 1,00 * 1	m2	1,00	
		Pom.0.11 2,70 * 1	m2	2,70	
		Pom.0.15 1,80 * 1	m2	1,80	
				RAZEM	7,00
1.13		<b>Ściany - roboty wykończeniowe</b>			
77 d.1.13	KNR 202-08- 03-03-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m2		
		Pom.0.04 3,05 * (2,81 * 2 + 3,71)	m2	28,46	
		Pom.0.05 3,05 * (1,60 * 2 + 3,71)	m2	21,08	
		Pom.0.06 3,05 * (2,99 * 2 + 4,54 * 2)	m2	45,93	
		3,05 * (3,09 + 2,37 + 1,62 + 2,45)	m2	29,07	
		Pom.0.07 3,05 * (4,54 * 2 + 2,33 * 2)	m2	41,91	
		Pom.0.09 3,05 * (1,45 * 2 + 3,12 * 2)	m2	27,88	
		Pom.0.10 3,05 * (2,99 * 2 + 3,12 * 2)	m2	37,27	
		Pom.0.11 3,05 * (4,56 * 2 + 2,35 * 2)	m2	42,15	
		Pom.0.12 2,90 * (2,70 * 2 + 5,59 * 2)	m2	48,08	
		Pom.0.13 3,05 * (2,85 * 2 + 2,21 * 2)	m2	30,87	
		Pom.0.14 3,48 * (3,92 + 2,17 + 2,72 * 2) + 3,05 * (1,75 + 1,82 * 2) - 13,217	m2	43,35	
		Pom.0.15 3,48 * (4,54 + 3,01 + 2,13 + 2,97 + 5,38 + 1,45 + 2,11 + 1,45 + 3,01)	m2	90,65	
		1,80 * (1,97 + 0,25 + 1,97) + 0,25 * 1,97	m2	8,03	
		Pom.0.16 1,80 * (3,00 + 1,30 + 3,00)	m2	13,14	
		Pom.0.17 3,05 * (4,54 + 2,78) * 2	m2	44,65	
		Pom.2.01 3,00 * (2,12 + 1,35) * 2	m2	20,82	
		Pom.2.02 3,00 * (1,35 + 4,06 + 2,85 + 1,85 + 1,50 + 2,21)	m2	41,46	
				RAZEM	614,79
78 d.1.13	KNR 202-11- 34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m2		
		Pom.0.04 3,05 * (2,81 * 2 + 3,71)	m2	28,46	

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom.0.05 3,05 * (1,60 * 2 + 3,71)	m2	21,08	
		Pom.0.06 3,05 * (2,99 * 2 + 4,54 * 2)	m2	45,93	
		3,05 * (3,09 + 2,37 + 1,62 + 2,45)	m2	29,07	
		Pom.0.07 3,05 * (4,54 * 2 + 2,33 * 2)	m2	41,91	
		Pom.0.09 3,05 * (1,45 * 2 + 3,12 * 2)	m2	27,88	
		Pom.0.10 3,05 * (2,99 * 2 + 3,12 * 2)	m2	37,27	
		Pom.0.11 3,05 * (4,56 * 2 + 2,35 * 2)	m2	42,15	
		Pom.0.12 2,90 * (2,70 * 2 + 5,59 * 2)	m2	48,08	
		Pom.0.13 3,05 * (2,85 * 2 + 2,21 * 2)	m2	30,87	
		Pom.0.14 3,48 * (3,92 + 2,17 + 2,72 * 2) + 3,05 * (1,75 + 1,82 * 2) - 13,217	m2	43,35	
		Pom.0.15 3,48 * (4,54 + 3,01 + 2,13 + 2,97 + 5,38 + 1,45 + 2,11 + 1,45 + 3,01)	m2	90,65	
		1,80 * (1,97 + 0,25 + 1,97) + 0,25 * 1,97	m2	8,03	
		Pom.0.16 1,80 * (3,00 + 1,30 + 3,00)	m2	13,14	
		Pom.0.17 3,05 * (4,54 + 2,78) * 2	m2	44,65	
		Pom.2.01 3,00 * (2,12 + 1,35) * 2 - 0,8 * 2,00	m2	19,22	
		Pom.2.02 3,00 * (1,35 + 4,06 + 2,85 + 1,85 + 1,50 + 2,21) - 0,8 * 2,00 - 1,0 * 1,60	m2	38,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>609,99</b>
79 d.1.13	KNR 202-08-29-08-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej wysokoelastyczny , metoda zwykła ( płytki stanowiące jedną kolekcję kolorystyczną z płytkami podłogowymi )	m2		
		Pom.0.05 - fartuszek 2,00 * 1,80	m2	3,60	
		Pom.0.06 - fartuszek 2,00 * (0,50 + 1,52 + 0,50)	m2	5,04	
		Pom.0.07 2,10 * (2,23 * 2 + 4,54 * 2 - 1,00)	m2	26,33	
		Pom.0.12 2,10 * (2,70 * 2 + 5,59 * 2 - 1,00 * 2)	m2	30,62	
		Pom.0.13 - fartuszek 2,00 * (0,50 + 2,85 + 0,50)	m2	7,70	
		Pom.2.01 2,00 * (2,12 + 1,35) * 2 - 0,8 * 2,00	m2	12,28	
		Pom.2.02 2,00 * (1,35 + 4,06 + 2,85 + 1,85 + 1,50 + 2,21) - 0,8 * 2,00 - 1,0 * 1,60	m2	24,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,01</b>
80 d.1.13	KNR 202-28-09-05-00	Listwa wykańczająca aluminiowa - zewnętrzne krawędzie płytek	metr		
		Pom.0.05 - fartuszek 2,00 * 2 + 1,80	metr	5,80	
		Pom.0.06 - fartuszek 2,00 * 2 + 0,50 + 1,52 + 0,50	metr	6,52	
		Pom.0.07			



ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,23 * 2 + 4,54 * 2 - 1,00 + (1,16 + 1,00 * 2) * 1 Pom.0.12	metr	15,70	
		2,10 + 2,70 * 2 + 5,59 * 2 - 1,00 * 2 + (1,21 + 1,00 * 2) * 1 Pom.0.13 - fartuszek	metr	19,89	
		2,00 * 2 + 0,50 + 2,85 + 0,50 Pom.2.01	metr	7,85	
		2,00 * (2,12 + 1,35) Pom.2.02	metr	6,94	
		(1,35 + 4,06 + 2,85 + 1,85 + 1,50 + 2,21)	metr	13,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,52</b>
81 d.1.13	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2		
		Pom.0.04 3,05 * (2,81 * 2 + 3,71) - (0,80 * 2,10) * 1	m2	26,78	
		Pom.0.05 3,05 * (1,60 * 2 + 3,71) - (1,00 * 2,10) * 1 - 3,60	m2	15,38	
		Pom.0.06 3,05 * (2,99 * 2 + 4,54 * 2 + 1,62 * 2 + 2,45 * 2) - (1,00 * 2,10) * 4 - 0,20 * (1,44 * 4 + 1,25 + 1,62) - 5,04	m2	55,59	
		Pom.0.07 3,05 * (2,23 * 2 + 4,54 * 2) - 26,33	m2	14,97	
		Pom.0.09 3,05 * (1,45 * 2 + 3,12 * 2) - (1,00 * 2,10) * 3	m2	21,58	
		Pom.0.10 3,05 * (2,99 * 2 + 3,12 * 2) - (1,00 * 2,10) * 2	m2	33,07	
		Pom.0.11 3,05 * (4,56 * 2 + 2,35 * 2) - (1,00 * 2,10) * 3	m2	35,85	
		Pom.0.12 0,80 * (2,70 * 2 + 5,59 * 2) - 30,62	m2	-17,36	
		Pom.0.13 3,05 * (2,85 * 2 + 2,21 * 2) - (1,00 * 2,10) * 1 - 7,85	m2	20,92	
		Pom.0.14 3,48 * (3,92 + 2,17 + 2,72 * 2) + 3,05 * (1,75 + 1,82 * 2) - (1,00 * 2,10) * 2 - 13,217	m2	39,15	
		Pom.2.01 1,00 * (2,12 + 1,35)	m2	3,47	
		Pom.2.02 1,00 * (1,35 + 4,06 + 2,85 + 1,85 + 1,50 + 2,21)	m2	13,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>263,21</b>
82 d.1.13	KNR 202-26-12-08-60	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	metr		
		Pom.0.04 (1,19 + 1,00 * 2) * 2	metr	6,38	
		Pom.0.05 (1,19 + 1,00 * 2) * 1	metr	3,19	
		Pom.0.06 2,90 + 2,90 + (1,17 + 1,00 * 2) * 1	metr	8,97	
		Pom.0.11 (1,22 + 1,00 * 2) * 1 + (1,20 + 1,00 * 2) * 1	metr	6,42	
		Pom.0.12 0,80	metr	0,80	
		Pom.0.13 (1,15 + 1,00 * 2) * 1	metr	3,15	
		Pom.0.14 3,48 + (1,00 + 2,10 * 2) * 1 + (2,10 + 1,16 * 2) * 1	metr	13,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,01</b>
83 d.1.13	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie tynków i podłoży gipsowych 2-krotnie farbą zmywalną z gruntowaniem	m2		
		Pom.0.04 3,05 * (2,81 * 2 + 3,71 * 2) - (0,80 * 2,10) * 1	m2	38,09	

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wycenienie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom.0.05 $3,05 * (1,60 * 2 + 3,71 * 2) - (1,00 * 2,10) * 1 - 3,60$	m2	26,69	
		Pom.0.06 $3,05 * (2,99 * 2 + 4,54 * 2 + 1,62 * 2 + 2,45 * 2) - (1,00 * 2,10) * 4 - 0,20 * (1,44 * 4 + 1,25 + 1,62) - 5,04$	m2	55,59	
		Pom.0.07 $3,05 * (2,23 * 2 + 4,54 * 2) - 26,33$	m2	14,97	
		Pom.0.09 $3,05 * (1,45 * 2 + 3,12 * 2) - (1,00 * 2,10) * 3$	m2	21,58	
		Pom.0.10 $3,05 * (2,99 * 2 + 3,12 * 2) - (1,00 * 2,10) * 2$	m2	33,07	
		Pom.0.11 $3,05 * (4,56 * 2 + 2,35 * 2) - (1,00 * 2,10) * 3$	m2	35,85	
		Pom.0.12 $0,80 * (2,70 * 2 + 5,59 * 2) - 30,62$	m2	-17,36	
		Pom.0.13 $3,05 * (2,85 * 2 + 2,21 * 2) - (1,00 * 2,10) * 1 - 7,85$	m2	20,92	
		Pom.0.14 $3,48 * (3,92 + 2,17 + 2,72 * 2) + 3,05 * (1,75 + 1,82 * 2) - (1,00 * 2,10)$	m2	54,46	
		Pom.0.15 $3,48 * (4,54 + 3,01 + 2,13 + 2,97 + 5,38 + 1,45 + 2,11 + 1,45 + 3,01) - (2 * 1,00) * 2 - 1,20 * 1,20$	m2	85,21	
		$1,80 * (1,97 + 0,25 + 1,97) + 0,25 * 1,97$	m2	8,03	
		Pom.0.16 $1,80 * (3,00 + 1,30 + 3,00) - 0,9 * 2,0$	m2	11,34	
		Pom.0.17 $3,05 * (4,54 + 2,78) * 2 - 0,9 * 2,0$	m2	42,85	
		Pom.2.01 $1,00 * (2,12 + 1,35)$	m2	3,47	
		Pom.2.02 $1,00 * (1,35 + 4,06 + 2,85 + 1,85 + 1,50 + 2,21)$	m2	13,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>448,60</b>
84 d.1.13	KNR 202-15-05-07-00	Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą zmywalną z gruntowaniem	m2		
		Pom.0.12/stropodach - pion wentylacyjny $(0,30 + 0,30) * (3,05 * 2)$	m2	3,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,66</b>
<b>1.14</b>		<b>Sufit - roboty wykończeniowe</b>			
85 d.1.14	KNR 202-08-01-04-00	Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonane mechanicznie	m2		
		Pom.0.04 10,40	m2	10,40	
		Pom.0.05 5,90	m2	5,90	
		Pom.0.06 13,00	m2	13,00	
		Pom.0.07 10,10	m2	10,10	
		Pom.0.09 4,50	m2	4,50	
		Pom.0.10 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.11 10,80	m2	10,80	
		Pom.0.12 15,00	m2	15,00	
		Pom.0.13 6,30	m2	6,30	
		Pom.0.14			

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,30 Pom.0.15	m2	9,30	
		20,1 Pom.0.16	m2	20,10	
		4,80 Pom.0.17	m2	4,80	
		12,60 Pom.2.01	m2	12,60	
		2,86 Pom.2.02	m2	2,86	
		8,38	m2	8,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,34</b>
86 d.1.14	KNR 202-20-12-01-50	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych podwieszanych	m2		
		Pom.0.06 (1,44 + 0,20) * (1,25 + 1,62)	m2	4,71	
		Pom.0.07 10,10	m2	10,10	
		Pom.0.12 15,00	m2	15,00	
		Pom.2.01 2,86	m2	2,86	
		Pom.2.02 8,38	m2	8,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,05</b>
87 d.1.14	KNR 202-26-12-08-60	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	metr		
		Pom.0.06 1,25 + 1,62	metr	2,87	
		Pom.0.13 0,25 + 0,20 * 2	metr	0,65	
		Pom.0.14 1,55	metr	1,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,07</b>
88 d.1.14	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży poziomymi preparatami gruntującymi	m2		
		Pom.0.04 10,40	m2	10,40	
		Pom.0.05 5,90	m2	5,90	
		Pom.0.06 13,00	m2	13,00	
		Pom.0.07 10,10	m2	10,10	
		Pom.0.09 4,50	m2	4,50	
		Pom.0.10 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.11 10,80	m2	10,80	
		Pom.0.12 15,00	m2	15,00	
		Pom.0.13 6,30	m2	6,30	
		Pom.0.14 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.15 20,1	m2	20,10	
		Pom.0.16			

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,80 Pom.0.17	m2	4,80	
		12,60 Pom.2.01	m2	12,60	
		2,86 Pom.2.02	m2	2,86	
		8,38	m2	8,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,34</b>
89 d.1.14	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2		
		Pom.0.04 10,40	m2	10,40	
		Pom.0.05 5,90	m2	5,90	
		Pom.0.06 13,00	m2	13,00	
		Pom.0.07 10,10	m2	10,10	
		Pom.0.09 4,50	m2	4,50	
		Pom.0.10 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.11 10,80	m2	10,80	
		Pom.0.12 15,00	m2	15,00	
		Pom.0.13 6,30	m2	6,30	
		Pom.0.14 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.16 4,80	m2	4,80	
		Pom.0.17 12,60	m2	12,60	
		Pom.2.01 2,86	m2	2,86	
		Pom.2.02 8,38	m2	8,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>123,24</b>
90 d.1.14	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą zmywalną z gruntowaniem	m2		
		Pom.0.04 10,40	m2	10,40	
		Pom.0.05 5,90	m2	5,90	
		Pom.0.06 13,00	m2	13,00	
		Pom.0.07 10,10	m2	10,10	
		Pom.0.09 4,50	m2	4,50	
		Pom.0.10 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.11 10,80	m2	10,80	
		Pom.0.12 15,00	m2	15,00	
		Pom.0.13 6,30	m2	6,30	

ZADANIE NR 1A - Przebudowa pomieszczeń budynku GZGKiM w Wągrowcu, ROBOTY BUDOWLANE - wyliczenie przedmiaru

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom.0.14 9,30	m2	9,30	
		Pom.0.15 20,1	m2	20,10	
		Pom.0.16 4,80	m2	4,80	
		Pom.0.17 12,60	m2	12,60	
		Pom.2.01 2,86	m2	2,86	
		Pom.2.02 8,38	m2	8,38	
				RAZEM	<b>143,34</b>