

KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:
„Remonty odwodnienia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego oraz przepustu na drodze nr 3238D w Krosnowicach”

CZĘŚĆ I

REMONT ODWODNIENIA I PRZEPUSTU NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO NR 1 W SZCZYTNEJ

A. Kosztorys ofertowy - remont przepustu Krosnowice

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	Kalkulacja własna	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie i demontaż uzgodnionego i zatwierdzonego oznakowania, brak możliwości zamknięcia drogi na czas prac budowlanych, ruch wahadłowy, zamknięcie połówkowe	kpl.	1,000		
2	BCD-I D-06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cm L=50	m	50,000		
3	BCD-I D-06.03.02.12.02	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m ²	35,000		
4	BCD-I D-01.02.09.11.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	m ³	1,400		
		RAZEM 1 Roboty rozbiórkowe				
2		Przepust fi 600				
5	BCD-I D-02.01.01.13.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km V=0,8*1,6*1,0*2	m ³	2,560		
6	BCD-I D-03.01.01.11.01	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednotworowych (przedłużenie o 1,0m), która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych fi 50 cm, kl. obc. A	m	1,000		
7	BCD-I D-03.01.06.11.01	Wykonanie ścianek czołowych (ukośnych) przepustów z betonu dla przepustów o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m ³	3,000		
8	BCD-I D-07.06.02.11.03	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytaami i poręczami z rur stalowych o rozstawie słupków z rur co 1,50 m	m	3,000		
		RAZEM 2 Przepust fi 600				
3		Odtworzenie nawierzchni				
9	BCD-II M-21.20.01.11.01	Uzupełnienie nasypu z kruszywa łamanego, frakcji 0-31 bez deskowania. V=1,6*1,0*1,0+1,6*0,6*1,0	m ³	2,560		

10	BCD-I D-04.04.02.23.01	Utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm F=3*0,7*2	m ²	4,200		
11	BCD-I D-03.07.01.13.01	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 50 cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy	m	8,500		
			RAZEM 3 Odtworzenie nawierzchni			
			RAZEM netto [zł]			
			podatek VAT 23% [zł]			
			OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [zł]			

B. Kosztorys ofertowy remont odwodnienia Szalejów Górny						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygradzeń	szt	1,000		
2	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m	8,000		
3	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km $V=1,0*0,3*14+0,5*0,3*2$	m ³	4,500		
4	BCD-I D-02.01.01.12.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km $V=1,0*0,3*14+0,5*0,3*$	m ³	4,500		
5	KNKRB 2 0201-02	Ławy fundamentowe betonowe o szer. do 1,3 m	m ³	4,500		
6	KNR 2-31 0608-01 0608-02	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej - 8 rzędy	m	33,000		
7	BCD-I D-05.03.17.13.01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno - grubość warstwy 5 cm	m ²	12,000		
RAZEM netto [zł]						
podatek VAT 23% [zł]						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [zł]						

PODSUMOWANIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	Remont przepustu Krosnowice			
2.	Remont odwodnienia Szalejów Górny			
RAZEM				

Miejscowość, dnia r.

.....
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*