

Załącznik nr 1 do umowy

Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o. o. w Dylowie A, gm. Pajęczno, część działki o nr ewid. 14, obręb Dylów A. Zakres prac został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 należy wykonać w oparciu o niniejszą umowę oraz:
 - 1) Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1 do umowy,
 - 2) Załącznik graficzny – załącznik nr 2 do umowy.
3. Ogrodzenie wraz z bramami należy wykonać w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym wzdłuż nieogrodzonych części działki nr 14, obręb Dylów A, gm. Pajęczno, w oparciu o umowę i jej załączniki oraz wykonane na zlecenie Wykonawcy tyczenie geodezyjne.
4. Zakres zamówienia do wykonania przez Wykonawcę obejmuje:
 - Tyczenie geodezyjne pod wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi,
 - Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego – około 106 m.b.,
 - Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki metalowej – około 30 m.b.,
 - Demontaż fragmentu istniejącego ogrodzenia celem posadowienia bram wjazdowych – około 12 m.b.,
 - Dostawa i montaż trzech bram wjazdowych.

Założenia dla planowanego do wykonania ogrodzenia panelowego:

- w skład ogrodzenia wchodzi kompletne ogrodzenie - przęsła panelowe na podmurówce wraz ze słupkami łączącymi,
- podmurówka pełna, wzór cegielka, pierwsza o wysokości 50 cm zagłębiona w gruncie, druga o wysokości 50 cm całkowicie powyżej poziomu terenu;
- wysokość paneli ogrodzeniowych – 123 cm,
- panel 3D, 1230x2000, fi 4 mm (ocynk + RAL),
- oczko 50x200,
- panele ocynkowane, pomalowane proszkowo, kolor grafit,
- poziom posadowienia podmurówki będzie uzgodniony z Zamawiającym na etapie wizji lokalnej,
- słupy ogrodzeniowe metalowe, w kolorze paneli ogrodzeniowych, wysokość słupów dostosowana do wysokości ogrodzenia, wbetonowane w grunt betonem B25 na głębokość 80 cm p.p.t.,
- grubość ścianki słupka 1,5mm – standard (ocynk + RAL),
- łączenie paneli do słupów w sposób trwały, brak możliwości łączenia na tzw. klipsy,
- obejmą – komplet (ocynk + RAL),
- łączniki podmurówki – ceownik (ocynk + RAL) 1000x50x1,5mm,
- całość konstrukcji ocynkowana,

- szacowana długość ogrodzenia panelowego: około 106 metrów (w przypadku wykonania ogrodzenia dłuższego niż 106 m, Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie).

Założenia dla planowanego do wykonania ogrodzenia z siatki metalowej:

- w skład ogrodzenia wchodzi kompletne ogrodzenie – siatka metalowa wraz ze słupkami łączącymi,
- podmurówka pełna, wzór cegielka, pierwsza o wysokości 50 cm zagłębiona w gruncie, druga o wysokości 50 cm całkowicie powyżej poziomu terenu;
- wysokość siatki – 125 cm (+/- 2 cm), drut o grubości 3,5 mm,
- oczko 60 mm x 60 mm,
- wysokość ogrodzenia z siatki zlicowana z ogrodzeniem panelowym,
- wysokość słupków łączących dopasowana do wysokości ogrodzenia,
- posadowienie słupków w gruncie betonem B25 na głębokość 80 cm p.p.t.,
- naciąg siatki na każdym przęśle winien być wykonany w taki sposób, aby była ona sztywna na całej długości i wysokości ogrodzenia,
- szacowana długość ogrodzenia z siatki: około 30 metrów (w przypadku wykonania ogrodzenia dłuższego niż 30 m, Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie).

Założenia dla bram:

- 3 sztuki bram przesuwanych,
- bramy o szerokości 6 m.b. (światło przejazdu) z przeciwwagą minimum 3 m.b. każda,
- wysokość – dopasowana do wysokości ogrodzenia,
- wypełnienie bram – panel ogrodzeniowy identyczny z pozostałą częścią ogrodzenia,
- wózki jezdne 6-rolkowe, 2 komplety (na jedną bramę),
- konstrukcja bramy ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo,
- kolor: grafit,
- bramy bez napędu,
- Wykonawca wykona ławy fundamentowe, z betonu B25, niezbędne do prawidłowego posadowienia bram. Wymiary ławy fundamentowej: szerokość 60 cm, głębokość 100 cm, długość 280cm,
- miejsce montażu bram będzie szczegółowo ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
- **W ramach umowy Wykonawca zdemontuje również fragmenty istniejącego ogrodzenia (panelowe i z siatki) celem posadowienia dwóch bram wjazdowych.**

Założenia dla demontażu fragmentu istniejącego ogrodzenia:

- Demontaż istniejącego ogrodzenia celem posadowienia bram wjazdowych należy wykonać w taki sposób, aby nie uszkodzić istniejącego ogrodzenia;
- Zdemontowane elementy istniejącego ogrodzenia (płyty, słupki, panele) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu maksymalnie w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Zakres prac obejmuje po stronie Wykonawcy wykonanie kompletnego ogrodzenia opisanego w niniejszym załączniku, w tym dostarczenie wszystkich materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do jego wykonania.

Zamawiający:

Wykonawca: