


Rzut stropu nad parterem,
skala 1:100

V000-R000-RB - Strop nad parterem



Montaż

fck = C25/30

Oznaczenie	Gr. stropu cm	Pow. m2	m3/m2
Beton B20	20+5	54,13	0,091

Belki

Typ	Dł. m	Ilość	Łącznie m
RS 136	6,00	14	
Suma częściowa		14	84,00
RS 114	4,40	12	
Suma częściowa		12	52,80
RS 112	3,10	3	
Suma częściowa		3	9,30
Całość		29	146,10

Wypełnienie stropu

Oznaczenie	Ilość
12	9
20	389

Zbrojenie przypodporowe

500 MPa

Ozn.	Rodzaj	śr. mm	Dł. m	Ilość
A	Pręty odgięte	8	1,20	58
A1	Pręty proste	10	0,80	5
M	Pręty proste	10	1,50	5

Waga (t)

0,035

Zbrojenie REI

Oznaczenie	Dł. m
#8	37,00
#10	4,00
#12	6,00
#16	81,00

Waga (t)

0,150

Siatka stalowa

500 MPa

Oznaczenie	Wymiar m	Pow. m2	Ilość
Siatka 5-20x20		76,56	

'ARMAX' Sp. z o.o.

27–200 Starachowice, ul. 1go Maja 13

kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku
na potrzeby utworzenia żłobka

Przedmiot:

Rzut stropu nad parterem.

Skala:

1:100

Nr rys.

K7

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura: PROJEKTOWAŁ:	Mściągiew Marcinia	BŁ–POKK/03/2002 Spec. architektoniczna	09.2023r.	
Architektura: SPRAWDZIŁ:	Anna Szczerba	309/SWOKK/2018 Spec. architektoniczna	09.2023r.	
Konstrukcja: PROJEKTOWAŁ:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWBKb/18 Spec. konstrukcyjna	09.2023r.	
Konstrukcja: SPRAWDZIŁ:	Marek Szczerba	SWK/0126/PWOK/11 Spec. konstrukcyjna	09.2023r.	
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		09.2023r.	