



Rzut 1 pietra,
skala 1:100



UWAGI

1. Rysunek rozprawy: rzęzi z projektantn pozostaych brzoz oraz opiem technicznym
2. Trasę prowadzenia instalacji w razie kolizji korygować na bieżąco na budowie.
3. Rurę kanalizacyjną prowadzić w brzdach ściennych lub po ścianach w obudowach
4. Ścieki ze zmywarki odprowadzić do wspólnego podejścia pod zlewem (trójnik)
5. Na pionach kanalizacyjnych wykonać rewizję
6. W obudowach pionów kanalizacyjnych i ściankach instalacyjnych wykonać otwory umożliwiające dostęp do rewizji
7. Zmontowanych na pionach kanalizacyjnych
8. Przewody kanalizacyjne prowadzone poza ściankami instalacyjnymi należy obudować estetycznie
9. Przejścia przez przegrody i fundamenty wykonać w tulei ochronnej
10. Jeżeli w podłożu projektowanych przyborów jest istniejący pion kanalizacyjny dopuszcza się wpięcie przyborów do pionów istniejących
11. Przejścia przez dach należy uszczelnąć zgodnie z technologią wykonania dachu

LEGENDA

- | Symbol | Opis |
|---|---|
| 160 PVC / $\approx 2,0\%$ | PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ – PVC PRZYMADZIONO PODPODZOKO |
| 160 PVC / $\approx 2,0\%$ | PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ – PVC PODŁOŻA, POD PRZEBORY |
| 160 PVC / $\approx 2,0\%$ | PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ – PVC PRZYMADZIONO PODSTRÓKOWO |
|  | OZNACZENIE PŁONU KANALIZACJI SANITARNEJ |

Nazwa obiektu:			
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13			
Kom. 601 063 690			
<p align="center">'ARMAX' Sp. z o.o.</p>			
<p align="center">Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka</p>			
Przedmiot:		Słowo:	
Rzut 1 piętra – instalacja kanalizacji sanitarnej		1:100	
– odpowiedzenie		S3	
Projektor:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:
Sanitarna:	Arkadiusz Klamka	SWK /0085 /PWBS /21	09.2023r.
Projektowa:		Spec. instalacje sanitarne	
Sanitarna:	Piotr Maurycy	SWK /0114 /PWBS /18	09.2023r.
Specjalizacja:		Spec. instalacje sanitarne	