


Przekrój A-A – inwentaryzacja,  
skala 1:50



Podłoga na gruncie PG1	
Podłoże betonowe	20 cm
Piasek zagęszczony	20 cm
Grunt rodzimy	

Podłoga na gruncie PG2	
Wykładzina dywanowa/ Gres	1,5 cm
Wylewka betonowa	6 cm
Styropian	15 cm
Podłoże betonowe	20 cm
Piasek zagęszczony	20 cm
Grunt rodzimy	

Strop międzykondygnacyjny P1	
Wykładzina dywanowa/ Gres	1,5 cm
Wylewka betonowa	6 cm
Styropian	15 cm
Strop	26 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

Strop międzykondygnacyjny P2	
Wykładzina dywanowa/ Gres	1,5 cm
Wylewka betonowa	6 cm
Strop	23 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

Dach D1	
Blacha trapezowa	
Łaty 3 x 5 cm	3 cm
Krokwie 10 x 10 cm	10 cm
Strop	25 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

Ściana fundamentowa F1	
Tynk cem.-wap.	1,5 cm
Błoczek betonowy	60 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

Ściana zewnętrzna S1	
Tynk cienkowarstwowy	0,5 cm
Styropian	15 cm
Ściana z cegły	36 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

Ściana wewnętrzna S2	
Tynk cem.-wap.	1,5 cm
Ściana z cegły	6-54 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

<b>'ARMAX' Sp. z o.o.</b> 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13      kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka				
Przedmiot: Przekrój A-A- inwentaryzacja			Skala: 1:50	Nr rys. 15
Projektant: Mieczysław Marcinia	Nazwisko: Mieczysław Marcinia	Nr uprawnień: BC-PKK/03/2002	Data: 09.2023r.	Podpis:
Projektant: Anna Szczurba	Nazwisko: Anna Szczurba	Nr uprawnień: 309/SWOKK/2018	Data: 09.2023r.	
Projektant: Dariusz Celuch	Nazwisko: Dariusz Celuch	Nr uprawnień: 309/SWOKK/2018	Data: 09.2023r.	