

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle  
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  
tel. 13 443 72 00 , faks 13 446 32 46

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
tel. 013 443 73 54  
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

**MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA**  
ul. Dworcowa 5D/7  
99-100 Łęczyca

Wasz znak:

Jasło, 07.10.2022

Nasz znak: PSGJA.ZMSM.763B.197.1.22

**Dot.: Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie skrzyżowań i zbliżeń z siecią gazową w związku remontem drogi powiatowej nr 1281R Męciszów – Kochanówka w km 3+2504 – 4+741 w m. Pustków, gm. Dębica**

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle uzgadnia w/w projekt z następującymi uwagami:

1. W zakresie opracowania występują zbliżenia i skrzyżowania z siecią gazową średniego ciśnienia:
  - odc. 1 – 2 z gazociągiem zasilającym stal DN32;
  - odc. 3 – 4 z przyłączem gazowym stal DN20;
  - odc. 5 – 6 z gazociągiem zasilającym stal DN32;
  - odc. 7 – 8 z gazociągiem zasilającym stal DN40;
  - odc. 9 – 10 z przyłączem gazowym stal DN20;
  - odc. 11 – 12 z gazociągiem zasilającym stal DN40;
  - odc. 13 – 14 z przyłączem gazowym stal DN20;
  - odc. 15 – 16 z gazociągiem zasilającym stal DN40;
  - odc. 17 – 18 z przyłączem gazowym stal DN20;
  - odc. 19 – 20 z przyłączem gazowym stal DN20;
  - odc. 21 – 22 z gazociągiem zasilającym stal DN40.
2. O/ZG w Jaśle jest w trakcie realizacji przebudowy w/w sieci gazowej, rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na październik br.
3. Podczas prowadzenia prac należy zachować istniejące oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemną infrastrukturą gazową (sączki wężowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów należy odnowić po zakończeniu robót. Naziemną infrastrukturę gazową dostosować do niwelety terenu i zabezpieczyć skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do gazu.
4. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu mogą być wykonane w sposób podany w §144 i w §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
5. Wszelkie prace w obrębie istniejącej sieci gazowej należy prowadzić pod ścisłym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Dębicy (ul. Drogowców 9, 39-200 Dębica), którą

należy o tym powiadomić pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na pisemne zlecenie inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowej.

6. Nakrycie gazociągu nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do stanu istniejącego. Powinno wynosić nie mniej niż 1,0 m do powierzchni przebudowywanej drogi oraz do dolnej warstwy jej podbudowy min. 0,5 m, a także min. 0,5 m do rzędnej dna odmulonego rowu przydrożnego.
7. Krawężniki, obrzeża betonowe winny być usytuowane w odległości poziomej min. 0,5 m od osi gazociągu.
8. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej i/lub infrastruktury towarzyszącej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane wszystkimi kosztami usunięcia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa gazowego.
9. Całość robót związanych z budową w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora.
10. W ślad za wydanym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.

Załączniki:

1. PZT w skali 1:1000

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majałku i Uzgodnień  
Tomasz Petlak

Otrzymują do wiadomości:


1. Gazownia w Dębicy
2. IRDZ
3. ZMSM a/a  
KS/5823

07.10.22













Remont drogi

Investor: Powiat  
ul. Pod

Wykonawca: Projekt

Projektant

**UZGODNIŁO**

w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
w Zakładzie w Łosie


uz pismo nr 101/17

z dnia 19.12.2017 r.

ISTNIEJĄCA SIĘĆ GAZOWA SK







092. dla Włosko-dolnej