


PRZĘKRÓJ NA ŁUKU

SKALA 1:50




KONSTRUKCJA POBOCZA
kruszywo łamane stab. mech. grub. 15cm
istn. podłoże gruntowe

KONSTRUKCJA JEZDNI
warstwa ścierna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 6 cm
podbudowa z kruszyw łamanych stab. mech. gr. 10cm
warstwa wmacniająca podłoże z kruszywa stab. cem. Rm = 5 MPa gr. 35 cm
istn. podłoże grunowe po rozbiórce istn. nawierzchni wraz z podbudową i profilowaniu


PRZĘKRÓJ NA PROSTEJ

SKALA 1:50



PRZĘKRÓJ NA ŁUKU

SKALA 1:50



	<b>MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA</b>	
	99-100 ŁĘCZYCA DWORCOWA 50/7	TEL. 693-449-277 FAX 24/721-29-08
Remont drogi powiatowej nr 1281R Męciszów - Kochanówka w km 3+204 - 4+741 w m. Pustków		
Inwestor: Powiat Dębicki - Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica	data: 08.2021	
	nr umowy:	
Rysunek: Przekroje konstrukcyjne/schematy	rys./ark.:	
	skala: 1:50	
Projektant branża drogowa:	mgr inż. Paweł Jodaniewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej LOD/1135/POOD/09	