
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI: Budowa boiska przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku

ADRES INWESTYCJI: 84-300 Lębork, ul. Komuny Paryskiej, dz. 63/4 obr.2

NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LĘBORK

ADRES INWESTORA: ARMII KRAJOWEJ 14,084-300 LĘBORK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Marta Leszczyńska

DATA OPRACOWANIA: 2018-08-08

WYKONAWCA:

INWESTOR:

W kosztorysie uwzględniono prace tj:

- roboty przygotowawcze,
- wykonanie nawierzchni trawiastej z uwzględnieniem kosztu pielęgnacji rocznej,
- prace ziemne,
- urządzenie obiektu sportowego.

Oparto się o katalogi norm KNR

Ceny zawarte w kosztorysie: II kw.2018

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: W kosztorysie uwzględniono prace tj:					
- roboty przygotowawcze, - wykonanie nawierzchni trawiastej z uwzględnieniem kosztu pielęgnacji rocznej, - prace ziemne, - urządzenie obiektu sportowego.					
Oparto się o katalogi norm KNR					
Ceny zawarte w kosztorysie: II kw.2018					
1		Roboty - tereny zielone sportowe			
1	KNR 2-01 d.1 0301-01 z.sz. 2.2 0214-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 5 km. Grunt uprzednio odspojony.	m3		
		828 * 0,25	m3	207,000	
				RAZEM	207,000
2	KNR 2-01 d.1 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości (trawa, korzenie) z wywiezieniem	m2		
		828	m2	828,000	
				RAZEM	828,000
3	KNR 2-21 d.1 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
		828 * 0,1	m3	82,800	
				RAZEM	82,800
4	KNR 2-01 d.1 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m2		
		828	m2	828,000	
				RAZEM	828,000
5	KNR 2-01 d.1 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie	m3		
		828 * 0,25	m3	207,000	
				RAZEM	207,000
6	KNR 2-01 d.1 0229-12	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m	m3		
		828 * 0,25 * 13,8	m3	2 856,600	
				RAZEM	2 856,600
7	KNR 2-21 d.1 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3		
		828 * 0,2	m3	165,600	
				RAZEM	165,600
8	KNR 2-21 d.1 0209-01	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m2		
		828	m2	828,000	
				RAZEM	828,000
9	KNR 2-21 d.1 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	m2		
		828	m2	828,000	
				RAZEM	828,000
10	KNR 2-21 d.1 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		828	m2	828,000	
				RAZEM	828,000

W kosztorysie uwzględniono prace tj:

- roboty przygotowawcze,
- wykonanie nawierzchni trawiastej z uwzględnieniem kosztu pielęgnacji rocznej,
- prace ziemne,
- urządzenie obiektu sportowego.

Oparto się o katalogi norm KNR

Ceny zawarte w kosztorysie: II kw.2018

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR 2-21 0702-01 kalkulacja własna	Roczna ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim - koszenie	m2		
		828 * 28	m2	23 184,000	
				RAZEM	23 184,000
12 d.1	KNR 2-21 0702-01 kalkulacja własna	Roczna ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim - wałowanie	m2		
		828 * 20	m2	16 560,000	
				RAZEM	16 560,000
13 d.1	KNR 2-21 0702-01 kalkulacja własna	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim - podlewanie i nawożenie	m2		
		828	m2	828,000	
				RAZEM	828,000
14 d.1	KNR 2-23 0401-01 0401-02 analogia	Montaż piłkochwyłów z siatki na słupkach z rur stalowych o wysokości 6 m	m		
		23 * 2	m	46,000	
				RAZEM	46,000
15 d.1	KNR 2-23 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do piłki nożnej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
16 d.1	kalkulacja własna	Montaż bramek	szt		
		2	szt	2,000	
		bramki stalowe do piłki nożnej		RAZEM	2,000