

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA IIp CPM
ADRES INWESTYCJI : 91-726 ŁÓDŹ UL. WOJSKA POLSKIEGO 121
INWESTOR : ASP ŁÓDŹ
ADRES INWESTORA : ŁÓDŹ UL. WOLSKA POLSKIEGO 121

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW WUJEK
DATA OPRACOWANIA : 02.06.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

EWENTUALNE RÓŻNICE W PRZEDMIARZE ZGŁOSIĆ ZAMAWIAJĄCEMU PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WC - CPM			
1	KNR 4-02 d.1 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego - ANALOGIA - ZLEW GOSPODARCZY	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 d.1 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR-W 4-02 d.1 0211-06 z. sz.3.3.1. 9904-1	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15 d.1 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
8	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 d.1 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - ANALOGIA - NA STELAZU PODTYNKOWYM	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - UMYWALKA 60 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-15 d.1 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-15 d.1 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 0,8+0,8+1,5	m		
			m	3,100	
				RAZEM	3,100
15	KNR 2-15 d.1 0107-01	Dodatki nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 2-15 d.1 0107-05	Dodatki nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 0-34 d.1 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		
		3,1	m	3,100	
				RAZEM	3,100
18	KNR 4-01 d.1 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 0-14 2010-10 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. - OBUDOWA STELAŻA 1*1,4+0,15*1,4	m ² m ²	 1,610	
				RAZEM	1,610
20 d.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1,8*(2,4+2,4+1,42+1,42)-1*2,1	m ² m ²	 11,652	
				RAZEM	11,652
21 d.1	KNR 2-02 0829-06 z. sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m2. 1,8*(2,4+2,4+1,42+1,42)-1*2,1	m ² m ²	 11,652	
				RAZEM	11,652
22 d.1	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 1+2,1+2,1+1+1,2	m m	 7,400	
				RAZEM	7,400
23 d.1		DOSTAWA I MONTAZ LUSTRA NAD UMYWALKĄ 60*40cm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1		DOSTAWA I MONTAŻ PODAJNIKA NA MYDŁO W PŁYNIE PRZY UMYWALCE 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1		DOSTAWA I MONTAŻ PODAJNIKA NA RECZNIKI PAPIEROWE PRZY UMYWALCE 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1		DOSTAWA I MONTAŻ PODAJNIKA NA PAPIER PRZY WC 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1		DOSTAWA I MONTAŻ ŚCIANEK Z DRZWIAMI HPL 1,42*2,1	m ² m ²	 2,982	
				RAZEM	2,982