





ELEWACJA TYLNA

SKALA 1:100



ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNE ELEWACJI				
NR	ELEMENT	NAZWA	KOLOR	NCS
1	TL0	farba silikonowa renowacyjna		S 2010-G30Y
2	GZYMS COKOL.	farba silikonowa renowacyjna		S 1502-Y
3	DETAL	farba silikonowa renowacyjna		S 1002-Y

UWAGA:

- ist. kraty zewnętrzne w oknach zdemontować.
- W oknach o parapecie wewnętrznym poniżej 85cm od podłogi, należy na zewnątrz zamontować barierkę ze rury stal.chromowanej.
- Kolor proj. stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej RAL 9002.

UWAGA: WYDRUK KOLOROWY MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD KOLORU RZECZYWISTEGO PRZYJĘTEGO Z PALETY BARW FARB SILIKONOWYCH USTALONEJ WIG NIOS. PRZED MALOWANIEM WYKONAĆ PRÓBKĘ KOLORYSTYCZNĄ NA ELEWACJI I OSTATECZNIE UZGODNIĆ WYBÓR ODCIENIA FARB Z PROJEKTA NTEM