


RZUT DACHU
SKALA 1:100



LEGENDA instalacja odgromowa

- dół FeZn s 8mm.
- połączenie połączenie poprzez złącze
- złącze kontrolne montaż na wysokości 0,8m

Instalacja odgromowa i uziemiająca należy wykonać zgodnie z przepisami normy PN-EN 62305. Wszystkie elementy montażowe nie posiadające zaizolacji elektrycznej muszą być wykonane z materiałów przewodzących prąd. Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z materiałów przewodzących prąd. Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z materiałów przewodzących prąd. Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z materiałów przewodzących prąd.

LEGENDA instalacja uziemiająca

- taśma FeZn 50x4
- połączenie poprzez spawanie zabezpieczone
- przez kłosaż
- złącze kontrolne

Taśma FeZn spawać do stropu fundamentów co 2 metry. Instalacja odgromowa i uziemiająca należy wykonać zgodnie z przepisami normy PN-EN 62305. Uziom odcinkowy taśmę FeZn 50x4 ułożyć w odległości min. 1m od budynku i głębokości min. 0,7m.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
siedziba: UL. ŻMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA
biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA
TEL. 608 053 071, ewaostapińska@wp.pl

projektował:
mgr inż. Mariusz Zygmunt
nr upr.379/2005/10, 005/E/0127/11
sprawdził:
mgr inż. Paweł Piotrowski
nr upr.091/2008/PWCE/10, 091/E/0098/10

tytuł
rzut
instalacji odgromowej
i uziemiającej

faza
projekt budowlany

data: 25.09.2020

skala: 1:100

rys.nr
5-E

obiekt: Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakątek"
adres: Strzegom, ul.Parkowa8, dz.nr1145, obr.0003,Śródmieście nr3
inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom