



MONUMENTOS

nadzór | projekty | renowacja

MONUMENTOS Michał Gołąbka

ul. Pocztowa 10, 64-111 Lipno

NIP: 697-107-26-43

tel: 601 761 406,

www.monumentos.pl, e-mail: biuro@monumentos.pl

Inwestor :

Gmina Wijewo
ul. Parkowa 1
64 – 150 Wijewo

Temat:

**PRZEBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W MIEJSCOWOŚCI BRENNO**

Adres inwestycji:

BRENNO
ul. Jeziorna 3
64-150 Wijewo
dz. nr geod. 253, 252/1, 899/2

Branża / stadium dokumentacji:

OPIS ROBÓT

Wykonawca:

MONUMENTOS Michał Gołąbka
ul. Pocztowa 10, 64-111 Lipno

Zespół projektowy:

Branża:	Projektanci:	Nr uprawnień:	Zakres uprawnień:	Data:	Podpis:
OPIS ROBÓT	mgr inż. Michał Gołąbka	WKP/0008/OWOK/05	UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	12.2021	

grudzień 2021

OPIS ROBÓT

Niniejszy opis robót został wykonany na podstawie wytycznych uzyskanych od Zamawiającego – Gminy Wijewo oraz na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez MONUMENTOS Michał Gołąbka z Lipna w grudniu 2021 roku.

1. Roboty rozbiórkowe.

Prace należy rozpocząć od zabezpieczenia podłóg drewnianych. Następnie należy przeprowadzić demontaż drzwi wewnętrznych oraz skuć płytki i zdemontować okładziny w przedsionku. Następnie należy zeszkrobać farbę z sufitów i ścian w przedsionku oraz na sali konferencyjnej.

2. Roboty wykończeniowe.

a. sala konferencyjna

Należy przeprowadzić modernizację wywiewu zużytego powietrza z sali konferencyjnej poprzez sprawdzenie szczelności istniejących przewodów, ewentualną ich naprawę, zamontowanie nowych krutek wywiewnych na elewacji budynku oraz anemostatów na wlotach do kanałów w sali konferencyjnej. Następnie należy wykonać zabudowy z płyt G-K na stelażu systemowym w obrębie drzwi „filary przy drzwiach”. Zamontować 4 parapety wewnętrzne okienne z płyty MDF. Następnie przystąpić do szpachlowania i malowania ścian sali konferencyjnej. Po wyschnięciu szpachli i farby należy przystąpić do montażu drzwi wewnętrznych płycinowych w kolorze złamanej bieli. Należy ponadto dokonać montażu kompletnego sufitu napinanego oraz listew, obudów, kinkietów i paneli dekoracyjnych. Na posadzce wykonać okładziny z płytek (jasna i ciemna).

b. przedsionek

Zamontować drzwi aluminiowe zewnętrzne. Zamontować parapet okienny wewnętrzny z płyty MDF. Przygotować sufit i ściany do malowania farbami emulsyjnymi poprzez zeszkrobanie zmurszałych starych warstw farby z przeszpachlowaniem ewentualnych nierówności. Po wykonaniu tych prac należy pomalować istniejące drzwi ze skosem. Na posadzce wykonać okładziny z płytek (jasna i ciemna).

Opracował:
Michał Gołąbka