

PRZEDMIAR ROBÓT DSM-01-001

Budowa: Modernizacja drogi wewnętrznej
 Obiekt: Droga wewnętrzna
 Rodzaj robót: Drogowe
 Lokalizacja: Ul. Malachitowa dz. nr. 475, Obręb 0009 Stara Kamienica

Zamawiający: Gmina Stara Kamienica
 Ul. Kamienicka 11
 58-512 Stara Kamienica

PRZEDMIAR DSM-01-001

Strona 1

23-06-2023

SYKAL-002232

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Droga Malachitowa Stara Kamienica		
1	10	KNNR N001-01-13-01-00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm	m ²	875,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2,5*350		875,000
1	11	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,350
1	12	KNNR N001-02-08-02-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych	m ³	218,750
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 875*0,25		218,750
1	20	KNNR N001-01-13-02-00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką - dodatkowo za 5 cm grub - dwukrotność	m ²	1750,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 875*2		1750,000
1	31	KNNR N006-01-13-01-10	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 15 cm szer 2,5 m	m ²	875,000
1	40	KNNR N006-01-13-05-10	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 10 cm szer 2,5 m	m ²	875,000