

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa dojazdu pożarowego nr 6 Wołuski Gościniec

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  $5475*10,0/10000 = 5,5$	ha	5,5		
2	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 25-65 cm z wywozem karpiny i utylizacją na odległość do 5 km  dl 2.300m szer. 5,0, 500 drzew na ha $2300*5,0/10000*500 = 575$	szt	575		
3	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 30 cm za pomocą koparki z wywiezieniem na odległość do 2 km (poszerzenie drogi)  $3650*(7,0-2,0)*0,3 = 5 475$	m3	5 475		
<b>II ROBOTY ZIEMNE</b>						
4	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km (rowy odwadniające)  pow rowu 0 25 m 2 po obu stronach $0,25*5475,0*2 = 2 738$	m3	2 738		
<b>III ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>						
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, pobocza, mijanek w gruncie kategorii I-IV  $5475*6,5 = 35 588$	m2	35 588		
6	KNR 2-31 0106/03	Warstwa wyrównująca z kruszywa naturalnego gr.10 cm (zakup dowiezienie i wbudowanie)	m2	32 850		
7	KNR 2-31 0114/05	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 (0-31,5) o grubości po zagęszczeniu 20 cm z dowiezieniem i wbudowaniem na całej szerokości jezdni i mijanek  $5475,0*3,5 = 19 163$ mijanek $550 = 550$	m2	19 713		
8	KNR 2-31 0114/01 (pobocza)	Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza gr 20 cm na (uzupełnienie pobocza)  $5475*2*0,75 = 8 213$	m2	8 213		
<b>IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
9	KNR 2-01 0506/01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III  $5475*0,5*2 = 5 475$	m	5 475		
<b>V ZAKRES ROBÓT W REZERWACIE PRZYRODY</b>						
10	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 25-65 cm z odłożeniem karpiny za pasem drogowym  $170 = 170$	szt	170		
11	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 35cm za za pas drogowy  $1820 *(6,5-2,5) = 7 280$	m2	7 280		
			Razem			
			Podatek VAT			
			<b>Ogółem kosztorys</b>			