

PRZEDMIAR**„Remont drogi wojewódzkiej 580 w zakresie kanalizacji deszczowej od km 17+717 do km 17+990”**

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
ROBOTY BRUKARSKIE				
1	D.01.02.04 D.08.02.02	Rozbiórka nawierzchni chodnika kostki gr. 6 cm wraz z obrzeżami i podbudową oraz ponowne jej ułożenie z uwzględnieniem sytuacyjno-wysokościową wraz z wymianą uszkodzonych prefabrykatów w ilości 10% ilości prefabrykatów	m2	288,00
2	D.08.02.02	Regulacja istniejących zjazdów	m2	428,50
3	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa wjazdu kanalizacyjnego w ciągu chodnikowym	szt.	6,00
ROBOTY KANALIZACYJNE				
4	D.03.01.01	Wymiana uszkodzonego kolektora ogólnospławnego z rur betonowo azbestowych na nowy kolektor PP DN 400 SN8 wraz z uwzględnieniem wykopu, zabezpieczenia robót oraz innych sieci zewnętrznych znajdujących się w pobliżu	mb	248,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE				
5	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej drogi	szt.	1,00
6	D.09.00.00	Założenie trawników, wraz z zebraniem nadmiaru humusu 5cm poniżej obrzeży	m2	580,00
7	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac	szt.	1,00