

I.A.S. Zielona Góra  
Zielona Góra Pieniężnego 24  
Wymiana podłóg w pokojach biurowych

L.p.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenie	j.m.	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozbiórka posadzek z paneli podłogowych, wraz z listwami Przedmiar: biuro 1.6 - 11,82 m <sup>2</sup> biuro 1.7 - 11.70 biuro 1.8 - 9.99 biuro 1.10 - 16.05 biuro 1.11 - 16.07 biuro 2.5 - 12.91 biuro 2.6 - 12.49 biuro 2.7 - 16.47 biuro 2.8 - 9.57 biuro 2.9 - 16.72 biuro 2.10 - 16.21 Razem: 150,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	150,00
2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie odpadów z rozebranej posadzki na wysypisko samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 150 x 0.02 x 1.5 wsp = 4.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4.5
3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie odpadów z rozebranej posadzki na wysypisko samochodami skrzyniowymi za dalsze 9 km Przedmiar jw. = 4.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4.5
4	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów na wysypisku	m <sup>3</sup>	4.5
5	KNR-W 2-02 1130-03 anal wsp. 0.5	Warstwa wyrównawcza pod posadzkę z pianki poliuretanowej – alt. Folia systemowa Przedmiar jw. - 150,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	150,00
6	NNRKB 202 1136-01	Posadzka z paneli podłogowych klasy AC 5, wraz z listwami przyściennymi Przedmiar jw. - 150,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	150,00
7	KNR 13-07 0108-01	Przenoszenie mebli biurowych ręczne na odległość do 50 m ( wyniesienie i wniesienie ) z 11 pokoi biurowych 0,44 x 11 x 2 = 9.9 t przyjęto 10 t	t	10

Przedmiar wykonał: B. Jaroszonek